

Zwoleń, dn. 29.09.2020r.

Zamawiający

**Gmina Zwoleń**

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 6762210, fax 48 6762418,

www.zwolen.pl

e-mail: [przetargi@zwolen.pl](mailto:przetargi@zwolen.pl)

ZP-271.RW.31.20.RG

### WYJAŚNIENIE TREŚCI

Informacja dotycząca zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 €.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Rozbudowa połączona z wykonaniem łazienki w budynku OSP na cele świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej**”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Informacja dotycząca zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 €, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie 1**

Mam pytanie odnośnie zamówienia na rozbudowę remizy OSP w Zielonce nowej, proszę o wyjaśnienie czy załączony przedmiar obejmuje całość zamówienia czy tylko część zadania lub czy dotyczy się tylko pewnej części zamówienia i nie jest integralną podstawą do skalkulowania kosztów, pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

#### **Odpowiedź:**

W zakres zamówienia, który należy wycenić w ofercie, wchodzi również roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, określone w załączonym do niniejszego pisma przedmiarze.

/---/ Burmistrz Zwolenia

## Przedmiar robót

Obiekt:

Rodzaj robót:

Adres budowy:

Lp	Sycyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1		KNKRB 010206-0101-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łozki 0,60 m <sup>3</sup> , głębokość wykopów do 3,00m. Kategoria gruntu I-II	m <sup>3</sup>	7,60
2		AW	Montaż zbiornika betonowego o poj. 5 tyś. litrów (szambo)		1,00
3		KNNR 41709-010-040	Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC o średnicy 160 mm Charakterystyka robót: Tablica: 1709 1. Wyrównanie dna wykopu i sprawdzenie spadku 2. Opuszczenie materiałów na dno wykopu 3. Ułożenie rur, dopasowanie potrzebnych długości, regulacja w osi i spadku oraz podbicie ziemią 4. Wykonanie dolków montażowych 5. Uszczelnienie złączy 6. Włączenie do istniejącej odnogi	m	14,00
4		KNKRB 020103-01-040	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe, przekrój przewodu w ceglach 1/1x1/2 na 1 m <sup>3</sup> komina Charakterystyka robót: Tablica: 0103 1. Wymurowanie kominów (kol.01-04) i kanałów z pustaków (kol.05-07) 2. Ustawienie i rozbranie rusztowań (kol.01-04) 3. Sprawdzenie przewodów	m	6,60
5		KNR 2-150104-02-090	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 20 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym Charakterystyka robót: Tablica: 0104 1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów lub haków 2. Wykucie gniazd w ścianach oraz obsadzenie na zaprawie cementowej uchwytów lub haków 3. Przecinanie i gwintowanie rur 4. Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych konopiami i pastą uszczelniającą	kpl	1,00

6	KNR 2-150205-04-090	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych w budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm i 110 mm Charakterystyka robót: Tablica: 0205 1.Wyznaczenie o si rurociągów 2.Przecięcie rur 3.Obsadzenie uchwyty 4.Obsadzenie tulei przy przejściach przez ściany i stropy 5.Wykonanie połączeń rur metodą wciskową 6.Ułożenie rur i kształtek 7.Założenie podkładek gumowych i przykręcenie uchwyty śrubami	kpl	1,00
7	KNKRB 050201-0104-090	Instalacje elektryczne wykonywane przewodem wtynkowym typu YDYp-750V na podłożu z cegły, łączny przekrój żył do 7,5 mm <sup>2</sup> Charakterystyka robót: Tablica: 0201 1.Wytrasowanie linii 2.Skucie nierówności (kol.01-03). Wykucie bruzd (kol.04-06) 3.Przebiecie otworów przez stropy i ściany 4.Osadzenie rurek ochronnych w stropach i ścianach 5.Zamocowanie puszek lub odgałęźników 6.Rozwinięcie, sprawdzenie, odmierzenie i usunięcie przewodu 7.Ułożenie i przymocowanie przewodu do podłoża 8.Połączenie przewodów w puszkach lub odgałęźnikach 9.Zamknięcie puszek lub odgałęźników 10.Zaprawienie bruzd przygotowaną uprzednio zaprawą (kol.04-06)	kpl	1,00
8	KNR 2-150504-01-090	Kocioł stalowy wodny do C.O. olejowy - demontaż, przeniesienie i ponowny montaż Charakterystyka robót: Tablica: 0504 1.Przemieszczenie, wyciągnięcie i ustawienie kotła i rusztu luskowego na gotowym fundamencie 2.Wykonanie sklepienia zapłonowego nad rusztem 3.Zmontowanie napędu rusztu i wentylatora poddmuchu powietrza 4.Wypróbowanie kotła na szczelność 5.Zamontowanie osprzętu 6.Połączenie kotła z instalacją i kanałem spalin	kpl	1,00
9	AW-020	Demontaż przeniesienie i ponowny montaż zbiorników na olej opałowy.	szt	2,00
10	AW-090	Montaż zaworów i baterii umywalkowych	kpl	1,00
11	AW-090	Montaż umywalk i sanitariatów.	kpl	1,00
12	AW-090	Montaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego.	kpl	1,00