




RZUT PRZYZIEMIĄ



II. CZĘŚĆ IIA	
PRZEBUDOWA:	
S1	ściana wewnętrzna: - lityk szklanyo: zaizolowanie 1,5mm, struktura baranek - styropian EPS70-038 gr. 20cm, - bloczki silikateowe gr. 24cm, - lityk cementowo-wapenny gr. 1,5cm
S2	ściana zewnętrzna: - lityk cementowo-wapenny gr. 1,5cm - bloczki silikateowe gr. 24cm - lityk cementowo-wapenny gr. 1,5cm
S3	ściana wewnętrzna: - lityk cementowo-wapenny gr. 1,5cm - bloczki silikateowe gr. 2cm - lityk cementowo-wapenny gr. 1,5cm
S4	ściana zewnętrzna: - lityk cementowo-wapenny gr. 1,5cm - bloczki silikateowe gr. 18cm - lityk cementowo-wapenny gr. 1,5cm
S5	ściana wewnętrzna: - lityk cementowo-wapenny gr. 1,5cm - bloczki silikateowe gr. 12cm - przesłazy instalacyjno - przesłazy do systemu STG – okładzina zaprawy GKI
PRZEBUDOWA:	
P1	- płytki ceramiczne gr. 1cm - wielokąt betonowy gr. 5cm zbrojona siatką Ø5 o oczkach 10x10cm - parotłocznia folia PE gr. 0,03mm, - styropian EPS100-038 gr. 10cm, - izolacja przeciwwilgociowa folia PE gr. 0,03mm, - podkład betonowy C12/15 gr. 15cm, - pasek zgrzeszony gr. 30cm - grunt rodzimy
P2	- blocha i łaty gr. 6x6 podpinowana gr. 0,65mm no rębek słaby, szer. kłosa 60cm - warstwa separacyjna - maty strukturalne - deski drewniane o boku ssącym impregnowanych gr. 24mm, szer. 80–140mm, z rozstawem między deskami max. 40mm - kontrłaty 40x40mm - folia wodortłoczna-folia wysokazapewszczalną - welna mineralna gr. 10cm(w górze) części węższa, po koście dozieli) - konstrukcja nosząca-więzar drewniany - welna mineralna gr. 20cm (układana w poziomie posu dniego) - folia parotłoczniowa - sufit płyt GK

[illegible]

INWESTOR		GMINA ZWIOLEN		PŁAC KOCHANOWSKIEGO 1		26-700 ZWIOLEN	
ZAMÓW NICIENIU		ul. PARKOWA		26-700 ZWIOLEN		Dz. nr 538/1, 538/4, 538/6	
ROZDZIAŁ		INTE. IZBYSTWO		ZAWIERAMIA		PODSI	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		mgr inż. arch. Piotr JASINIAK		713145PZ200			
ZADANIE PRACOWNIA		mgr inż. arch. Kamelia KARBOWSKA					
PRACOWNIA PROJEKTOWA		Krzysztof KARLOWSKI					
TAKA		BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO					
PROJEKT WYKONAWCZY							
Tytuł		RZUT PRZECIEZMIA					
DATA		15 GRUDNIA 2020		SZKALA		0:02 A2	
Wskazanie		A-01		Wskazanie		A-01	