


SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - ROZBIEG - SKALA 1:10



20mm	nawierzchnia poliuretanowa
30mm	asfaltobeton zamknięty, drobnosiarnisty
40mm	asfaltobeton częściowo zamknięty
50mm	kruszywo łamane 0,0–31,5mm
150mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,0–63,0mm
200mm	piasek zagęszczony warstwowo do $l_s=1$
	dno wykopu dogęszczone na głębokość 50cm do $l_s=1$
	grunt rodzimy



UWAGI:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdza na budowie,
- wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgodnić z architektem lub inwestorem,
- wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione,
- w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,
- w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błęde decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu,

	erms.ctb	
1 Red	0.10	_____
2 Yellow	0.20	_____
3 Green	0.40	=====
4 Cyan	0.13	_____
5 Blue	0.25	_____
6 Magenta	0.50	=====
7 White	0.18	_____
8 D. Grey	0.05	_____
9 L. Grey	0.10	_____
10-24	obj.	_____
25	0.15	_____
26-29	obj.	_____
30	0.18	_____
31-42	obj.	_____
43	0.20	_____
44-59	obj.	_____
60	0.20	_____
61-251	obj.	_____
252	0.05	_____
253	obj.	_____
254	0.09	_____
255	obj.	_____

INWESTOR			
GMINA ZWOLEŃ PLAC KOCHANOWSKIEGO 1 26-700 ZWOLEŃ			
ADRES OBIEKTU			
ul. PARKOWA 26-700 ZWOLEŃ Dz. nr 5388/1, 5388/4, 5388/5			
<div style="text-align: center;">  Kamila Karłowska </div>			
ERMS PLUS Kamila Karłowska biuro: ul. Zmarływchwaśców 8a/2, 61-501 Poznań tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302			
BRANŻA		IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
BRANCHYTECHONICZNA PROJEKTANT		mgr inż.arch. Piotr JASINIAK	7131/45/P/2000
OPRACOWANIE		mgr inż. Kamila KARŁOWSKA	 SKŁA
KOORDYNACJA		Krzysztof KARŁOWSKI	
TEMAT OPRACOWANIA			1:10 NR RYSUNKU A-11
BUDOWA BOISK PRZY ul. PARKOWEJW ZWOLENIU			
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY			
TREŚĆ SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - ROZBIEG			
DATA		NUMER	
6 MAJA 2017		0 02 82	