




DETAL A
DETAL OKAPU

- blacha cynk–tytan pokrytowa gr. 0,65mm na rpek stojący, szerokość krycia 60cm
- warstwa separacyjna – mata strukturalna
- deskowanie z desk sosnowych impregnowanych gr.24mm, szer. 80–140mm z rozstawem między deskami maksymalnie 10mm
- kontratała 40x40mm
- folia wiatroizalacyjna – folia wysokoparoprzepuszczalna
- wełna mineralna gr.10cm (w górnej części więzara, po kacie dachu)
- konstrukcja nośna – więzara drewniany
- wełna mineralna gr. 20cm (układana w poziomie pasa dolnego)
- folia paroizalacyjna
- sufit płytą GK



	ems	ctb
1 Red	0.10	—
2 Yellow	0.20	—
3 Green	0.40	—
4 Cyan	0.13	—
5 Blue	0.25	—
6 Magenta	0.50	—
7 White	0.18	—
8 D Grey	0.05	—
9 L Grey	0.10	—
10-24	—	—
25	0.15	—
26-29	—	—
30	0.18	—
31-42	—	—
43	0.20	—
44-59	—	—
60	0.20	—
61-251	—	—
252	0.05	—
253	—	—
254	0.09	—
255	—	—
—	—	—

INWESTOR		GMINA ZWOLEŃ PLAC KOCHANOWSKIEGO 1 26-700 ZWOLEŃ	
ADRES OBIEKTU		ul. PARKOWA 26-700 ZWOLEŃ Dz. nr 5388/1, 5388/4, 5388/5	
BRANŻA		INŻ. IZBISKO	
BRANŻOWY PROJEKT		UPRAWNIENIA	
PRACOWNIK		PODPIS	
OPIS OBIEKTU			
KORZYSCIA			
TEMAT PRACOWNIA		SKALA	
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO		1:10	
Faza		PROJEKT WYKONAWCZY	
Tytuł		DETAL A	
Data		15 GRUDNIA 2020	
Numer		0 02 82	
A-07			