

Przedmiar robót RG-ZP-271.04.16

Przebudowa ul.Słonecznej w Zwoleniu dł. 416 mb , szer. 4.5m branża drogowa CPV 45233100-0						
Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,45	km	0,44
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków 416*4.7+4*5*2+2*(6*6-3.14*6*6/4)	m2	2 010,68	m2	2 010,68 -
		ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0				
3	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30 wtopionego na ławie betonowej z oporem z betonu B15 2*416+2*6	m	844,00	m	844,00
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				-
4	wycena własna	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie górnej warstwy podbudowy, średnia grubość po zagęszczeniu 20 cm , (mieszanka sortowana 0/31,5mm) (416*4.5+4*5*2+2*(6*6-3.14*6*6/4))*0.2	m3	385,50	m3	385,50 -
5	D-04.03-01	Skropienie mechaniczne warstwy konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy 416*2*0,5	m2	416,00	m2	416,00 -
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				-
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążąco - profilującej z betonu asfaltowego AC16W35/50 dla ruchu KR1 średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 416*4.5+4*5*2+2*(6*6-3.14*6*6/4)	m2	1 927,48	m2	1 927,48
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 416*4.5+4*5*2+2*(6*6-3.14*6*6/4)	m2	1 927,48	m2	1 927,48
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				
8	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 10cm (pob. 75cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 416*2*0,75*0,1	m3	62,40	m2	62,40