

BETON C20/25 WODOSZCZELNY W-8
OTULINA a=5cm
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B-500SP)

UWAGI:


- STOSOWAĆ IGŁOFILTRY W CELU ODWODNIENIA WYKOPU
- TRZPIENIE ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ ZE ŚCIANĄ PRZEZ STRZEPIA MURARSKIE
- WYTYKI DLA TRZPIEŃ (POZ.3) WYPROWADZIĆ Z ŁAWY FUNDAMENTOWEJ PRZED JEJ BETONOWANIEM
- ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ JAKO CIĄGLĘ, BĘDZIE ONO WYKORZYSTANE JAKO UZIEMIENIE; ZE ZBROJENIA WYPROWADZIĆ BEDNARKI (OZN. E1:Fe/Zn 30x4mm) 1m PONAD POZIOM TERENU.
- NA RZUCIE PODANO RZĘDNE SPODU FUNDAMENTÓW

±0,00=151,93 m n.p.m.

POZIOM POSADOWIENIA
ŁAWY – PP=-1,10=150,83 m n.p.m.


BLOCKI BETONOWE KLASY 15MPa
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10

BETON C20/25
ZBROJONY STALĄ A-IIIN




RZUT FUNDAMENTÓW

1:50



A-A

1:50



ANALIZA
GMINA ZWOLEŃ
PLAC KOCHANOWSKIEGO 1
26-700 ZWOLEŃ

ADRES OBIEKTU
ul. PARKOWA
26-700 ZWOLEŃ
Dz. nr 5388/1, 5388/4, 5388/5

ERMS⁺ Kamila Karłowska
ERMS PLUS Kamila Karłowska
biuro: ul. Zmarłychwielkocichów 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

BRANŻA	INIE/INOWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIŚCIE
KONSTRUKCJA	mgr inż. Mariusz Chmielewski	34/91/Pw	
OPRACOWANIE	mgr inż. Mirosław Barełkowski		
OPRACOWANIE	mgr inż. Roman Seil	44/87/Pw	
TITUL	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO		
PŁAT	PROJEKT WYKONAWCZY		
WYKON	RZUT FUNDAMENTÓW		
DATA	15 GRUDNIA 2020	NUMER	0 02 82

K-01