



POZ.1.1 – WIAZAR DACHOWY  
SKALA 1:20



SCHEMAT STĘŻEŃ PIONOWYCH  
SKALA 1:20



MONTAŻ WIAZARÓW NA PODPORACH  
SKALA 1:10

WYKAZ DREWNA DLA WIAZARÓW DACHOWYCH PREFABRYKOWANYCH						
DREWNO KLASY C-24						
nr	ELEMENT [nazwa]	SZER. [cm]	WYS. [cm]	DŁ. [cm]	ILOŚĆ [-]	OBJ. [m <sup>3</sup> ]
WIAZAR POZ.1.1						
1	PAS GÓRNY	4,5	18,0	686	2	0,11
2	KRZYŻULEC	4,5	10,0	194	2	0,02
3	KRZYŻULEC	4,5	8,0	116	2	0,01
3	KRZYŻULEC	4,5	8,0	238	2	0,02
4	PAS DOLNY	4,5	18,0	1323	1	0,11
WYKONAĆ x					31	8,10
5	STĘŻENIA PASA DOLNEGO	4,5	10,0	2277	6	0,61
6	STĘŻENIA PIONOWE	3,2	10,0	28500	1	0,91
7	MURLATA	12,0	12,0	2324	2	0,67
ŁĄCZNIE					10,29	

DREWNO SOSNOWE KLASY C24

MURLATA MA-1: 12x12cm

UWAGI:

- MURLATY MOCOWAĆ DO WIEŃCY ZA POMOCĄ WYPROWADZONYCH KOTEW M16 (ROZSTAW Lmax=120cm)
- POŁAĆ DACHU DODATKOWO STĘŻYCĄ STAŁOWĄ TAŚMĄ
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ ŚRODKIEM OGNIOPRONNYM DO STOPNIA NRO

INWESTOR	GMINA ZWOLEN PLAC KOCHANOWSKIEGO 1 26-700 ZWOLEN		
ADRES OBIEKTU	ul. PARKOWA 26-700 ZWOLEN Dz. nr 5388/1, 5388/4, 5388/5		
<b>ERMSt<sup>+</sup></b> Kamila Karłowska			
ERMSt PLUS Kamila Karłowska biuro: ul. Zmarłychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302			
BRANŻA	MIEJ. NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
KONSTRUKCJA	mgr inż. Mariusz Chmielewski	34/51/Pw	<i>[Signature]</i>
OPRACOWANIE	mgr inż. Mikołaj Barełkowski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Roman Sell	44/87/Pw	<i>[Signature]</i>
TYTUŁ	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO		SKALA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		1:20
TREŚĆ	POZ.1.1 - WIAZAR DREWNIANY		NR RYSUNKU
DATA	15 GRUDNIA 2020	NUMER	0 02 82
			K-06