


PRZĘKRÓJ
A-A
1:100




- 1** Blachta trapezowa
Łaty 5x5cm
Kontrłaty 2,5x5cm
Folia dachowa - wiatroizolacja
Krowie 8x14cm
- P1** Posadzka - Gress
Wylewka cementowa
Folia budowlana
Stropian
Chudy beton
Podsyпка piaskowa
- P2** Posadzka - Parkiet / Terakota
Wylewka cementowa
Zbrojona przeciśskurczowo gr. 5 cm
Folia budowlana
Stropian FS-20 gr. 10cm
2 x Papa na lepku
Chudy beton gr. 10cm
Podsyпка piaskowa z piasku grubego
zaęszczonego warstwami do IS-0,95
na podbudowie z gruntu rodzinnego noęnego gr. 30cm

- P3** UWAGA! Zbrojenie przeciśskurczowe- siatka wykonana z prętów min. Ø3mm o oczkach max. 25x25cm!
- P4** Sklepka
Belka stropowa gr. 12x18cm
Wełna mineralna gr. 18cm
Ruszt drewniany
Płyta G-K
- S1** Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
Boczek siłkatowy gr. 24cm
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

Zamurowania
Wyburzenia, likwidacja śmitych elementów budowlanych

Sreńa pożarowa projektowanego obiektu ZLIII.
Wymagana klasa odporności ognionej budynku zaliczona do kategorii "D".



MW | DESIGN
Monika Wojcieszak
Pracownia Projektowa
ul. Piotrkowska 164
26-600 Radom
NIP: 9482510329
REGON: 569824755
e-mail: wojcieszakmonika@gmail.com
tel. 530 471 247

Zakres opracowania
ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
W ZIELONCE NOWEJ

Lokalizacja
Dz. nr ew. 640/1,556
Jednostka ewidencyjna: 143605-5 Zwoleń - obszar wiejski
Obręb: 0028 Zielonka Nowa
ark.1

Inwestor
Gmina Zwoleń
Plan Kuchanowskiego 1
26-700 Zwoleń

Branża
Architektura

Faza Projektu
Projekt Wykonawczy

Tytuł Rysunku
Przekrój A-A

Projektował
mgr inż. arch Witold Malinon
GP-III-7342/130/91
upr. budowlane do projektowania, nadzoru, kierownictwa nadzoru nad w.prc. architektonicznym

Opracował
mgr inż. Monika Wojcieszak

Data:
01.05.2020r.

Skala:
1:100

Nr Rys.
PW_A/4