


AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ  
skala 1:50/1:50




OZNACZENIA:

- KG** Projektowane gazowe kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny c.o. wisz cy z zamkni t komor spalania:  
- nominalna moc grzewcza 80/60°C Qn=48kW  
- zu ycie gazu ziemnego 1,0-5,2 m3/h  
- zasilenie 230V, 50Hz, pobór mocy elektrycznej 77W  
- przył cze gazu R 3/4"  
- przyłcze ukadu powietrzno-spalinowego Ø 100/150mm
- SG** Szafka gazowa wn kowa na kurek główny odcinaj cy na przył czu gazowym oraz reduktor gazu i gazomierz miechowy - wg projektu przył cza gazu zawartym w odr bnym opracowaniu  
Wymiary szafki: 60x60x25cm, szafka wkuta w cian w wykonaniu tzw. starogrodzkim, jak dla obiektów zabytkowych, w kolorze czarnym.  
UWAGA: Ostateczn decyzj odno nie koloru szafki podejmie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Delegatura w Radomiu.
- SPS** Rura koncentryczna powietrzno-spalinowa Ø100/150mm:  
- Ø100mm rura spalinowa  
- Ø150mm rura powietrzna - doprowadzenie powietrza do spalania z szachtu kominowego.  
Praca kotła niezale na od powietrza w pomieszczeniu.  
Przed kotłem gazowym zamontowa filtr do gazu gazu oraz zawór kulowy do gazu wykonanie mosi ne.

**UWAGI:**

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ  
INNymi O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH



AUTOR OPRACOWANIA :  
**Biuro Projektowe**  
**"ARCONEL" sp. z o.o.**  
 ul. Sielankowa 14/9  
 20-802 Lublin

INWESTOR :  
Gmina Zwoleń  
26-700 Zwoleń  
Plac Kochanowskiego 1

NAZWA OPRACOWANIA:  
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE  
EDUKACYJNO-OŚWIATOWE. DZIENNY DOM "SENIOR+"  
W ZWOLENIU PRZ. UL. WOJSKA POLSKIEGO 78

NUMER DZIAŁKI:  
5246/10

PROJEKTANT:  
mgr inż. ANNA MAZUR

nr uprawnień	
LUB/0124/PWOS/04	

SPRAWDZIŁ:  
inż. FELIKS DRAGAN

2369/Lb/74	
------------	--

OPRACOWAL:


NAZWA RYSUNKU: **INSTALACJA GAZOWA  
AKSONOMETRIA**

DATA: KWIECIEŃ 2019r.

NUMER RYSUNKU	
---------------	--

STADIUM: PB

SKALA:	1:50/1:50
--------	-----------

S-8

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH