

# Przedmiar robót

## Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Poręba gm.Zwoleń odcinek 1160mb ,szer. 3,5m

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	1,16	km	1,16
		<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0</b>				-
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków  jezdnia główna: 1160*3,7  Razem:	m2  m2	4 292,00  4 292,00	  m2	  4 292,00
3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie górnej warstwy podbudowy, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm , (mieszanka sortowana 0/31,5mm) 4292 *0,10	m3	429,20	m2	429,20
4	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy 1160*2*0,5	m2	1 160,00	m2	1 160,00 -
		<b>NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0</b>				-
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm  1160*3,5	m2	4 060,00	m2	- 4 060,00
		<b>ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9</b>				
6	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezenie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15cm (pob. 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 1160*2*1*0.15	m3	348,00	m3	348,00 -