

Przedmiar robót RG-ZP-271.7.14

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy odcinek długości 770 mb, szer. jezdni 3,5m branża drogowa

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,80	km	0,80
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				-
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków jezdni główna: 770*3,7 skrzyżowanie: 30*4,2 poszerzenie przed skrzyż. 20*1,0 łuki na skrzyż. 2*(6*6-3,14*6*6/4)	m2 m2 m2 m2	2 849,00 126,00 20,00 15,48		-
		Razem:	m2	3 010,48	m2	3 010,48
3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie górnej warstwy podbudowy, średnia grubość po zagęszczeniu 12 i 20 cm , (mieszanka sortowana 0/31,5mm) 2849*0,12+(126+20+15,48)*0,20	m3	374,18	m2	374,18
4	D-04-03-01	Skroplenie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy 2*0,5*(770+30)	m2	800,00	m2	800,00
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				-
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 770*3,5+30*4+20*1+15,48	m2	2 850,48	m2	2 850,48
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				
6	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15cm (pob. 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem (770+30)*2*1*0.15	m3	240,00	m3	240,00
						-