

Przedmiar robót RG-ZP-271.15.15

**Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Sycyna Kolonia Północna
gm.Zwoleń
odcinek dł. 1352 mb, szer. 3,5 m**

branża drogowa

| Lp. | podstawa wyceny SST, KNR | Opis elementu rozliczeniowego | Części składowe jedn. | Ilość | Nazwa jedn. rozliczen. | Ilość jednost. |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1,35 | km | 1,35 |
| | | PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0 | | | | - |
| 2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków jezdnia główna: 1352*3,7 Razem: | m2 m2 | 5 002,40 5 002,40 | m2 | - 5 002,40 |
| 3 | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie górnej warstwy podbudowy, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm , (mieszanka sortowana 0/31,5mm) 5002,40*0,10 | m3 | 500,24 | m2 | 500,24 |
| 4 | D-04-03-01 | Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy 1352*2*0,5 | m2 | 1 352,00 | m2 | 1 352,00 - |
| | | NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0 | | | | - |
| 5 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 1352*3,5 | m2 | 4 732,00 | m2 | - 4 732,00 |
| | | ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9 | | | | |
| 6 | SST D-06.03.01 | Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15cm (pob. 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 1352*2*1*0.15 | m3 | 405,60 | m3 | 405,60 - |