

RG-ZP-271.15.15 Przedmiar robót

**Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia 2
gm.Zwoleń
odcinek dł. 191 mb, szer. 4,5 m**

branża drogowa

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,19	km	0,19
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				-
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków jezdnia główna: 191*4,7 Razem:	m2 m2	897,70 897,70	m2	- 897,70
3	D-04.03-01	Skropienie mechaniczne warstwy konstrukcyjnych (nawierzchni asfaltowej) emulsją asfaltową 191 *4,5	m2	859,50	m2	859,50 -
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				-
	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 3cm 191*4,5	m2	859,50	m2	859,50
4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm 191*4,5	m2 m2	859,50 859,50	m2	- 859,50
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				
5	wycena własna	Ulepszenie nawierzchni poboczy gruntowych - profilowanie i zagęszczenia podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 12 cm pobocza: 191*1	m2	191,00	m2	191,00
6	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15cm (pob. 50cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 191*0,5*0.15	m3	14,33	m3	14,33 -