

RG-ZP-271.15.15 Przedmiar robót

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia 1
gm.Zwoleń
odcinek dł. 900 mb, szer. 3,5 m

branża drogowa

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,90	km	0,90
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				-
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków jezdnia główna: 900*3,7 Razem:	m2 m2	3 330,00 3 330,00	 m2	 3 330,00
3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie górnej warstwy podbudowy, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm , (mieszanka sortowana 0/31,5mm) 3330*0,10	m3	333,00	m2	333,00
4	D-04-03-01	Skroplenie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy 900 *2*0,5	m2	900,00	m2	900,00 -
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				-
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 900*3,5	m2	3 150,00	m2	- 3 150,00
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				
6	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15cm (pob. 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 900*2*1*0.15	m3	270,00	m3	270,00 -