STUDNIA PRZYŁĄCZENIOWA
POZA PASEM DROGOWYM

PRZEKRÓJ A - A





WIDOK Z GÓRY - "a"



UWAGI:

1. Wymiary zasadnicze studni kanalizacyjnej podane w [mm]
2. Stopnie złazowe żeliwne, zabezpieczone 2 x powłoką bitumiczną lub polimerową przed działaniem korozji.
3. Wszystkie styki powierzchni kręgów żel. (od wewn. i zewn. należy zatrzeć zaparwą cementową na "gładko".
4. Do sporządzenia zaprawy użyć cementu portlandzkiego CP 32,5
5. Wysokość studni należy dopasować zgodnie z rzędnymi wysokościowymi, określonymi na rys. profili podłużnych oraz projekcie zagospodarowania terenu - mapa 1:500

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDNI KANALIZACYJNEJ

Lp.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1.	Pierścień regulacyjny włazu kanalizacyjnego Ø865 / 625mm (bet. kl. C35/45)	1szt
2.	Żelbetowa płyta pokrywowa Ø 1470mm i gr. 210mm (beton kl. C35/45)	1szt
3.	Właz żeliwny kl. D-400, DO - Ø 600mm, H=150 mm, z pokrywą przykręcaną wg. PN-EN 124:2000	1szt
4.	Żelbetowy krąg Ø1470/1200mm, gr. 135mm, h = 1075mm (beton kl. C35/45)	1szt
5.	Żelbetowy krąg Ø1470/1200mm, gr. 135mm, h = 575mm (beton kl. C35/45)	1szt
6.	Żelbetowa podstawa studni Ø1470/1200mm, gr. 150mm, h = 1240mm (beton kl. C35/45)	1szt
7.	Stopnie złazowe, żeliwne szer. 180mm, dł. 240mm w rozstawie, co 320mm, nr kat. DIN 1212 E	18 szt
8.	Kineta studni (beton kl. C35/45), spadek w kierunku rury i = 5%	1kpl.
9.	Podbudowa płaskowo - cemnetowa (1:3) - 1900 x 1900mm, gr. 200mm	1szt
10.	Kineta - pod rury kanalizacyjne PVC - U, Ø 200 x 5,9mm, Ø 315 x 9,2mm, SN 8, SDR 34	1szt

Jednostka projektowa: **Zakład Usługowo - Projektowy**		26 – 220 Stąporków Czarniecka Góra 66/5	
Inwestor:	**GMINA ZWOLEŃ, Plac Kochanowskiego 1, 26 - 700 Zwoleń**		
Nazwa zadania:	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Podzagajnik o długości ok. 5500m wzdłuż drogi krajowej**		
Lokalizacja: Adres: Obręb ewid.	Obręb ewidencyjny: 0021 - Podzagajnik, jednostka ewidencyjna: 143605_5 Zwoleń, 0001 - Zwoleń, ul. Wojska Polskiego, jednostka ewid. 143605_4 Zwoleń Miasto. 3219/1, 3220/1, 491/1, 491/2, 492, 493, 3225/1, 3224/1, 3225/2, 3226, 499/1, 499/6, 499/7, 500/3, 500/1, 500/5, 501, 3227, 3228, 505, 3229, 3230/1, 3231, 3233, 3234, 3235, 3236, 510, 3237, 3238/2, 3239/2, 3428, 515/2, 516/34, 516/32, 516/12, 516/28, 516/30, 516/26, 516/24, 516/22, 516/36, 522/6, 522/4, 522/1, 523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 324/3, 324/2, 324/1, 324/3, 527/1, 342/2, 325/4, 325/5, 325/7/1, 513/1, 513/3, 513/4, 513/2, 513/5, 513/6, 513/7, 513/8, 513/9, 513/10, 513/11, 513/12, 513/13, 513/14, 513/15, 513/16, 513/17, 513/18, 513/19, 513/20, 513/21, 513/22, 513/23, 513/24, 513/25, 513/26, 513/27, 513/28, 513/29, 513/30, 513/31, 513/32, 513/33, 513/34, 513/35, 513/36, 513/37, 513/38, 513/39, 513/40, 513/41, 513/42, 513/43, 513/44,