

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ulicy Wspólnej w Zwoleniu w km 0 +004 - 0 +235 o długości 231,0 mb

Branża drogowa

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn. obm.	Przedmiar	Razem ilość jedn. obm.
I					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - Kod CPC 45100000-8					
1.1	D-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,231	0,44
II					
ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 4511200-0					
2.1	D-05.03.11	Wykonanie frezowania istniejącej podbudowy z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych na średnią grobość do 6 cm z wbudowaniem w podbudowę na dalszym odcinku	m2	156,0*4,0	624,0
2.2	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą koparek z odwozem ziemi na odległość do 3 km	m2	(75,0*5,1)+(5*1/2)+(156*1,0)	541,0
2,3	D-02.01.01	Wykonanie profilowania podłoża i wbudowanie materiału z frezowania nawierzchni w miejscu wskazanym przez inwestora do 20 cm grubości za pomocą rozkładarki	m2	200,0	200,0
III					
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45233000-9					
3.1	D-08.05.01	Wykonanie fundamentu betonowego pod ciek drogowy o wym 0,7*0,15=0,11m3/mb zatarty na ostro wykonany w szalunkach	mb	231,0	231,0
3.2	D-08.05.01	Ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych szer 0,6m grubości 15 cm na podsypce cempiaskowej grubości 2 cm	mb	231,0	231,0
3.3	D-08.05.01	Wykonanie podłączenia cieku do rowy przydrożnego wykonanego z dwóch elementów cieku na fundamencie betonowym	mb	11,0	11,0
IV					
PODBUDOWY - Kod CPV 45233220-7					
4,1	D-04.01.01 D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	(156,0*4,1)+(75,0*5,1)+(5,0*1,0/2)	754,6
4,2	D-05.04.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm - 1,5 MPA grubości 10 cm	m2	(75,0*4,5)+(5*1/2)+(15*3,1)	386,5

4,3	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki sortowanej dolomitowej 0/63 mm warstwa grubości 24 cm	m2	$(75,0 \cdot 4,5) + (5 \cdot 1/2) + (15 \cdot 3,1)$	386,5
V		NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233222-1			
5.1	D04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją kationowa	m2	$\{(156,0 \cdot 3,5) + (75,0 \cdot 4,5) + 5 \cdot 1/2\} \cdot 2$	1772,0
5.2	D-05.03.05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/22mm o grubości warstwy do 4 cm wg AC16W dla ruchu KR1	m2	$(156,0 \cdot 3,5) + (75,0 \cdot 4,5) + 5 \cdot 1/2$	886,0
5.3	D-05.03.05	Nawierzchnia -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm o grubości warstwy 5,0cm wg AC11S dla ruchu KR1	m2	$(156,0 \cdot 3,5) + (75,0 \cdot 4,5) + 5 \cdot 1/2$	886,0
VI		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 28813810-5			
6.1	D-06.03.01	Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0/31 na szerokości 0,5 m	m2	$231 \cdot 0,5 \cdot 2 = 231,0$	231,0
6.2	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4,0	5,0
6.3	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt	4,0	4,0
6.4	D06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.III na szer 0,5 m obustronnie	m2	$75,0 \cdot 05 \cdot 2$	75,0