

Przedmiar robót

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej
Strykowice Błotne-Mieczysławów gm. Zwolen
dł. 350 mb, szer. jezdni 3,5 m z mijanką
branża drogowa
CPV 45233000-9 RG-ZP-271.3.18

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe	km	0,40	km	0,40
2	D-04.01.01	Promiowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 15 cm i nadaniem spadków jezdni główna: 20*5,2+330*3,7+10*1/2+2*(6*6-3,14*6*6/4) mijanki: 25*1,5+2*3*1,5/2	m2 m2	1 345,48 42,00		-
		Razem:	m2	1 387,48		1 387,48
ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45230000-8						
3	D-03.03.03a	Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego jednootworowego pod drogą z rur HDPE o śr. 680cm na ławie tłuczniowej 1*12mb	m	12,00	m	12,00
4	D-03.03.03a	Obudowa wylotu przepustu śr. 60 cm -głowica prefabrykowana żelbetowa	szt.	2,00	szt.	2,00
PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0						
5	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy średnio 20cm j/w	m2	1 387,48	m2	1 387,48
6	D-04.03-01	Skroplenie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy 356*2*1	m2	712,00	m2	712,00
						-
NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0						
7	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi jezdni główna: 20*5,1+330*3,6+10*1/2+2*(6*6-3,14*6*6/4) mijanki: 25*1,5+2*3*1,5/2	m2 m2	1 310,48 42,00		-
		Razem:	m2	1 352,48		1 352,48
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR2 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm jezdni główna: 20*5,0+330*3,5+10*1/2+2*(6*6-3,14*6*6/4) mijanki: 25*1,5+2*3*1,5/2	m2 m2	1 275,48 42,00		-
		Razem:	m2	1 317,48		1 317,48
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233100-0						
9	SST D-06.03.01	Ścinka i ewentualne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. średnio 10cm (pob. 50cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 350*2*1.0*0.10	m3	70,00	m3	70,00
10	D-04.04.02 (analogia)	Ulepszenie nawierzchni poboczy szer. 0.75 m - zagęszczenie podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 12 cm 356*2*0.75	m2	534,00	m2	534,00