

Przedmiar robót

**Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Barycz Kolonia gm. Zwolen
o długości 999mb , szer. jezdni 3,00 m
branża drogowa RG-ZP-271.3.18**

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV45100000-8		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych	km	0,999
2	D-01.02.04	Wykonanie rozbiórki podbudowy kamiennej grubości 20,0 cm z odwozem w obrębie budowy do ponownego wbudowania $(20,0 \times 3,0) + (5,37 \times 2) = 70,74$	m2	70,74
3	D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi z odwozem materiału w obrębie budowy z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem $[(20,0 \times 3,0) + (5,37 \times 2)] \times 0,15 = 10,61$	m3	10,61
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0		
4	D-04.04.02	Wykonanie wzmocnienia podbudowy kamiennej z mieszanki sortowanej 0/63 dostarczonego na budowę gr 24 cm wraz z zagęszczeniem $20,0 \times 3,0 + 5,37 \times 2 = 70,74$	m2	70,74
5	D-04.01.01	Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy równiarką i walcem drogowym $(951,0 \times 3,5) + (28,0 \times 3,0) = 3412,5$	m2	3 412,50
6	D-04.04.02	Wykonanie wzmocnienia podbudowy kamiennej z mieszanki sortowanej 0/63 dostarczonego na budowę gr 12 cm wraz z zagęszczeniem $(951,0 \times 3,2) + (28,0 \times 3,0) = 3117,2$	m2	3 117,20
7	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na całej szerokości jezdni $(3117,2 + 70,74) \times 2 = 6375,88$	m2	6 375,88
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0		
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asf. AC16W50/70 dla ruchu KRT grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm $(951,0 \times 3,1) + (48,0 \times 3,0) + (5,37 \times 2) = 3102,84$	m2	3 102,84
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KRT grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm jezdni główna $(999,0 \times 3,0) + (5,37 \times 2) = 3007,74$	m2	3 007,74
	D-03.03.03a	ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9		
10	D-06.02.01	Wykonanie remontu części przelotowej przepustu poprzez wymianę rur betonowych na rurę PEHD fi 40 cm wraz z wykonaniem wykopu , montażem ścianek czołowych prefabrykowanych przy skrzyżowaniu z drogą powiatową $1 \times 11,0 = 11,0 \text{mb}$	kpl	1,00
11	D-06.02.01	Wykonanie remontu części przelotowej przepustu poprzez wymianę rur betonowych na rurę PEHD fi 40 cm wraz z wykonaniem wykopu , montażem ścianek czołowych prefabrykowanych i odtworzeniem podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 $2 \times 7,0 = 14,0$	kpl	2,00
12	D-02.01.01	Transport i rozplantowanie ziemi na poboczach drogi wraz z zagęszczeniem szerokości średniej $2 \times 0,5$ i grubości do 25 cm $951,0 \times (2,0 \times 0,5) = 951,0$	m2	951,00
13	D-07.02.01	Ustawienie tablic znaków drogowych A 7 wraz ze słupkami	szt	1,00

