

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Barycz Kolonia gm. Zwolen
o długości 999mb , szer. jezdni 3,00 m

branża drogowa

RG-ZP-271.3.18

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych	km	0,999		
2	D-01.02.04	Wykonanie rozbiórki podbudowy kamiennej grubości 20,0 cm z odwozem w obrębie budowy do ponownego wbudowania $(20,0*3,0) + (5,37*2)=70,74$	m2	70,74		
3	D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi z odwozem materiału w obrębie budowy z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem $[(20,0*3,0)+(5,37*2)]*0,15=10,61$	m3	10,61		
PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0						
4	D-04.04.02	Wykonanie wzmocnienia podbudowy kamiennej z mieszanki sortowanej 0/63 gr 24 cm wraz z zagęszczeniem $(20,0*3,0)+(5,37*2)=70,74$	m2	70,74		
5	D-04.01.01	Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy równiarką i walcem drogowym $(951,0*3,5)+(28,0*3,0)=3412,5$	m2	3 412,50		
6	D-04.04.02	Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszanką kamienną sortowaną 0/63 gr 12 cm wraz z zagęszczeniem $(951,0*3,2)+(28,0*3,0)=3117,2$	m2	3 117,20		
7	D-04.03-01	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na całej szerokości jezdni $(3117,2+70,74)*2=6375,88$	m2	6 375,88		
NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0						
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asf. AC16W50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm $(951,0*3,1)+(48,0*3,0)+(5,37*2)=3102,84$	m2	3 102,84		
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm jezdni główna $(999,0*3,0)+(5,37*2)=3007,74$	m2	3 007,74		
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9						
10	D-06.02.01	Wykonanie remontu części przelotowej przepustu poprzez wymianę rur betonowych na rurę PEHD fi 40 cm wraz z wykonaniem wykopu , montażem ścianek czołowych prefabrykowanych $1*11,0 = 11,0mb$	kpl	1,00		
11	D-06.02.01	Wykonanie remontu części przelotowej przepustu poprzez wymianę rur betonowych na rurę PEHD fi 40 cm wraz z wykonaniem wykopu , montażem ścianek czołowych prefabrykowanych i odtworzeniem podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 $2*7,0=14,0$	kpl	2,00		
12	D-02.01.01	Transport i rozplantowanie ziemi na poboczach drogi wraz z zagęszczeniem szerokości średniej 2*0,5 i grubości do 25 cm $951,0*(2,0*0,5)=951,0$	m2	951,00		
13	D-07.02.01	Ustawienie tablic znaków drogowych A 7 wraz ze słupkami	szt	1,00		
					RAZEM netto:	
					Podatek VAT 23%	
					RAZEM BRUTTO:	

Słownie:

DATA

.....
podpis osoby upoważnionej