

## Przedmiar wykonania remontu oświetlenia ulicznego w Filipinowie

Lp	Podstawa	Opis	Jed. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 5 1004-02	Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	4		
2	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt	4		
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg na słupie	szt	4		
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.	4		
5	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) obmiar=1	szt	4		
Wartość kosztorysowa netto						
podatek VAT						
Wartość kosztorysowa brutto						

Niniejszy przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny przedmiotu zamówienia, niemniej jednak Zamawiający wymaga aby w złożonej ofercie Wykonawca ujął i wycenił wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze.