

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż oświetlenia Strykowice Górne linia kablowa			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0402	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. I-II 135	m m	135,000	
				RAZEM	135,000
2	KNNR 5 d.1 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypianiem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 10	m³ m³	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 5 d.1 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami 34	m m	34,000	
				RAZEM	34,000
4	KNR 5-10 d.1 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m Krotność = 2 135	m m	135,000	
				RAZEM	135,000
5	KNR 5-10 d.1 0101-02	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 140	m m	140,000	
				RAZEM	140,000
6	KNNR 5 d.1 0717-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-01 d.1 0704-0503	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III 135	m m	135,000	
				RAZEM	135,000
8	KNR-W 5-10 d.1 0601-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNP 18 D13 d.1 1327-02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej 4	odc. odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNNR 5 d.1 1402-06	Wykopy mechaniczne pod słupy oświetleniowe 4	stanow. stanow.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 5-10 d.1 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 5-10 d.1 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 5-15 d.1 0905-01	Fundamenty prefabrykowane pojedyncze pod posadowienie słupa 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 5-13 d.1 0216-01	Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentów prefabrykowanych powłokami typu ZI-1 4	m² m²	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych(1 lampa w oprawie) 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłowne 40	m-1 przew m-1 przew	40,000	
				RAZEM	40,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-15	Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm ²	m		
d.1	0401-01	135	m	135,000	
				RAZEM	135,000
20	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
d.1	0606-06	za następne 1,5 m długości ponad 4,5 m	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
21		Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym - inwentaryzacja trasy linii	km		
d.1	wycena indywidualna	do 1km			
		1,0	km	1,000	
				RAZEM	1,000