

**ZARZĄD POWIATU
ZWOLEŃSKIEGO
26-700 ZWOLEŃ**

Nr PZD 1/4/ 30 /2011

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2086, z późn. zmianami) w związku z § 55 oraz § 77 i 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430) oraz art. 104 KPA, a także upoważnienia dla Pani Krystyny Sulimy przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2011 r upoważnionego projektanta Zakład Obsługi Inwestycji Mirosław Przysiwiek ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 4508W Zwolen - Filipinów na teren działki nr 2243/3 położonej w m. Zwolen przy ul. Słowackiego

zezwała się

Gminie Zwolen, 26-700 Zwolen na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 4508W Zwolen - Filipinów na teren działki nr 2243/3 położonej w m. Zwolen przy ul. Słowackiego w miejscu oznaczonym na mapie załączonej do akt sprawy, na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż w przypadku nie wykonania budowy zjazdu w ciągu 3-ich lat od daty wydania zezwolenia decyzja niniejsza wygasa, przy zachowaniu niżej podanych warunków:

1. Zjazd winien posiadać następujące parametry techniczne:
 - a - szerokość zjazdu nie mniejszą niż 4,50 m, w tym szerokość utwardzonej nawierzchni zjazdu min. 3,0 m i nie większą niż szerokość jezdni drogi powiatowej;
 - b - przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i jezdni drogi powiatowej wyokrąglone skosem 1x1;
 - c - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi 4 %, tj. spadek od jezdni w kierunku działki na długości min. 1,5 m,
 - d - na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5 %, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15 %.
2. Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i chodników zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).
3. Nie zezwalam na umieszczenie wystających murków i krawężników w pasie drogowym na zjeździe;
4. Nie zezwalam na nawierzchnię z płyt betonowych lub drogowych o dużych rozmiarach.
5. Koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
6. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia

Wpłynęło dnia
18.08.11. (P.T.)

lub sieci.

7. W przypadku przebudowy (podniesienia) nawierzchni drogi powiatowej Inwestor na własny koszt winien dostosować zjazd (tj. podnieść kostkę brukową do nowej nawierzchni).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071) odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednocześnie poucza się iż Strona przed rozpoczęciem prac budowlanych zobowiązana jest do:

- 1/uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w przypadkach określonych przepisami Prawa Budowlanego;
- 2/uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu;
- 3/ uzyskać zezwolenie zarządcy drogi (w formie decyzji administracyjnej) na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Do wniosku należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

Zwolniono od opłaty skarbowej - art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16.11 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) .

Z up. Zarządu Powiatu


p.o. **DYREKTOR**
Krzysztof Sulima

Otrzymuje:

1. Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen
2. a/a

Otrzymuje do wiadomości:

1. Zakład Obsługi Inwestycji
Miroslaw Przysiwiek
ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński



Zakład Obsługi Inwestycji ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Obiekt:	Kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego w Zwoleniu
Adm.:	ul. Słowackiego, Miasto Zwolen
Inwestor:	Gmina Zwolen Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
Zespół projektowy	
Projektował	inż. Tadeusz Okoński 167/Sz/88
Opracował	inż. Honorata Siry - Jabłońska
Sprawdził	mgr. inż. Marcin Zakrzewski
	inż. Jerzy Nawrocki
Nazwa rysunku	
Projekt zjazdu indywidualnego na działkę nr geod. 2243/3	
Arkusz 1	
SKALA	1:500
DATA	08.2011 r.
NR RYS.	1.2