

Przedmiar robót-RG-ZP-271.08.14

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Niwki
gm.Zwoleń odcinek długości 420 mb,szer. 3,0 m

branża drogowa

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,42	km	0,42
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				-
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków jezdni główna: 420*3,2 Razem:	m2 m2	1 344,00 1 344,00	m2	- 1 344,00
3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie górnej warstwy podbudowy, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm , (mieszanka sortowana 0/31,5mm) 1344*0,10	m3	134,40	m2	134,40
4	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstwy konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy 420*2*0,5	m2	420,00	m2	420,00 -
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				-
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 420*3,0	m2	1 260,00	m2	- 1 260,00
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				
6	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15cm (pob. 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 420*2*1*0.15	m3	126,00	m3	126,00 -