

Przedmiar robót-RG-ZP-271.08.14

**Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Atalin gm.Zwoleń
odcinek długości 250 mb szer. jezdni 3,5m**

branża drogowa

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,25	km	0,25
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				-
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków jezdnia główna: 250*3,7+20 (skrzyżowanie) Razem:	m2 m2	945,00 945,00	m2	- 945,00
3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie górnej warstwy podbudowy, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm , (mieszanka sortowana 0/31,5mm) 945*0,10	m3	94,50	m2	94,50
4	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy 250*2*0,5	m2	250,00	m2	250,00 -
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				-
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 250*3,5+20(skrzyżowanie)	m2	895,00	m2	- 895,00
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				
6	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15cm (pob. 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 250*2*1*0.15	m3	75,00	m3	75,00 -