

## Przedmiar robót-RG-ZP-271.08.14

**Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m.Jasieniec Kolonia gm.Zwoleń  
odcinek długości 620 mb, szer. jezdni 3,5m**

### branża drogowa

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,62	km	0,62
		<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0</b>				-
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków  jezdni główna: 600*3,7+20*3,7(skrzyżowanie)  Razem:	m2  m2	2 294,00  2 294,00	m2	-  2 294,00
3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie górnej warstwy podbudowy, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm , (mieszanka sortowana 0/31,5mm) 2220*0,10+74*10 (skrzyżowanie)	m3	229,40	m2	229,40
4	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy (1200*0,5)+(40*0,5)	m2	620,00	m2	620,00 -
		<b>NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0</b>				-
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 600*3,5+20*3,5(skrzyżowanie)	m2	2 170,00	m2	- 2 170,00
		<b>ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9</b>				
6	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15cm (pob. 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem (600*2*1*0.15)+(20*2*1*0.15)	m3	186,00	m3	186,00 -