

KOSZTORYS OFERTOWY-RG-ZP-271.08.14**Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Niwki
gm.Zwoleń odcinek długości 420 mb,szer. 3,0 m**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,42		
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				-
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta do gł. 10 cm i nadaniem spadków	m2	1 344,00		
3	D-04.04.02 (analogia)	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie górnej warstwy podbudowy, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm , (mieszanka sortowana 0/31,5mm)	m3	134,40		
4	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy	m2	420,00		
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				-
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	1 260,00		
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				-
6	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15cm (pob. 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem	m3	126,00		

RAZEM:

VAT%

RAZEM BRUTTO:

Słownie brutto:

.....

.....

(pieczęć i podpisy)