

Kosztorys ofertowy-RG-ZP-271.08.14

sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (Dz. U. Nr 1308/2004, poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa chodnika w ul.Targowej w Zwoleń

350 mb, szr. 1,5 m (strona zachodnia)

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8				-
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i pomiary wysokościowe	km	0,35		
2	wycena własna	Mechaniczne frezowanie pni drzew na głębokość min. 15 cm poniżej poziomu gruntu - średnice pni 30-60 cm	szt	10,00		
		ODWODNIENIE Kod CPV 45230000-8				
3	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików - kanał z rur PCv o śr. 160mm z podłączeniem do studni ściekowych i rewizyjnych	m	2,00		
4	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm z gł. 1.0m włazem żeliwnym typu ciężkiego n wraz z podłączeniem do istniejącego przepustu z rur HDPE 40cm	szt.	1,00		
5	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych żelbetowych o średnicy 500mm z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem z podłączeniem do przykanalika	szt.	1,00		
		ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0				-
6	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem na zjazdach	m	70,00		
7	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych kolor o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowo - cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży	m	619,20		
		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				-
8	D-04.01.01	Koryto wykonywane na zjazdach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 30cm	m2	170,25		
9	D-04.01.01	Koryto wykonywane na chodnikach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 10cm	m2	464,38		
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV	m2	582,35		
11	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości chodniki i zjazdy	m2	582,35		
12	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy na zjazdach z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarni o wytrzymałości 2.5-5.0MPa wraz z pielęgnacją grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	170,25		
		CHODNIKI Kod CPV 45233253-7				-
13	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	412,10		
14	D-08.02.02	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	170,25		
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8				
16	wycena własna	Uszczelnienie połączeń krawężników z istniejącą nawierzchnią bitumiczną masą zalewową lub emulsją i grysami	m	70,00		
15	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziem. Wykonana betonem telekomunikacyjne	szt.	2,00		-
17	wycena własna	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenów między chodnikiem i jezdnią oraz ogrodzeniem z humusowaniem terenu gr. 5cm i obsianiem trawą	m2	522,80		

RAZEM: _____

VAT 23%

R A Z E M:

słownie:.....
.....

(pieczęć i podpis)