

Przedmiar robót-RG-ZP-271.08.14

Przebudowa chodnika w ul.Krótkiej w Zwoleniu

40 mb szer. 2m (strona zachodnia)

Kod CPV 45233253-7

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i pomiary wysokościowe	km	0,04	km	0,04
2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych gr. 7cm z odwiezieniem materiałów z rozbórki na odległość do 3 km 34*2+2	m2	72,00	m2	72,00
3	D-01.02.04	Rozbranie krawężników betonowych 15x30cm bez ławy wraz z wywiezieniem materiałów z rozbórki na odległość do 3 km 26+10+15,9+6,9	m	58,80	m	58,80 -
ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0						
4	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem j/w	m	58,80	m	- 58,80 -
5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych koloro o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowo - cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży 24+10	m	34,00	m	- - 34,00
PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
6	D-04.01.01	Koryto wykonywane na chodnikach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 10cm 2*(26+10)	m2	72,00	m2	72,00
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV chodniki:2*(26+10)	m2	72,00	m2	- -
		Razem:	m2	72,00		72,00
8	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości chodnik	m2	72,00	m2	72,00 -
CHODNIKI Kod CPV 45233253-7						
9	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej(wzór do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	72,00	m2	72,00
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8						
10	wycena własna	Uszczelnienie połączeń krawężników z istniejącą nawierzchnią bitumiczną masą zalewową lub emulsją i grysami	m	58,80	m	58,80