

Przedmiar robót-RG-ZP-271.08.14

Przebudowa chodnika w ul.Czachowskiegow Zwoleniu 418 mb szer. 1,5m (strona zachodnia) Kod CPV 45233253-7

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i pomiary wysokościowe	km	0,42	km	0,42
2	D-01.02.04	Rozbranie krawężników betonowych 15x30cm bez ławy wraz z wywiezieniem materiałów z rozbórki na odległość do 3 km	m	12,00	m	12,00
		15				-
ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0						
3	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem na zjazdach j/w	m	12,00	m	- 12,00
4	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych kolor o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowo - cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży 2*(27,3+6,7+20,5+23,6+21+17,2+18,6+3,4+5,2+6,7+10,9+10,6+1+22+27,9+43)+9*(5,5)	m	580,70	m	- - 580,70
PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
5	D-04.01.01	Koryto wykonywane na zjazdach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 30cm (5+5+5+5+5+5+5+5+5)* 4,2+ 20	m2	230,00	m2	230,00
6	D-04.01.01	Koryto wykonywane na chodnikach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 10cm 1.7*(27,3+6,7+20,5+23,6+21+17,2+18,6+3,4+5,2+6,7+10,9+10,6+1+22+27,9+43)	m2	451,52	m2	451,52
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV zjazdy: 230 chodniki:1,5*(265,6)	m2 m2	230,00 398,40		- -
		Razem:	m2	628,40	m2	628,40
8	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości chodniki i zjazdy	m2	628,40	m2	628,40 -
9	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy na zjazdach z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarni o wytrzymałości 2.5-5.0MPa wraz z pielęgnacją grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	230,00	m2	230,00
CHODNIKI Kod CPV 45233253-7						
10	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	398,40	m2	398,40
11	D-08.02.02	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	230,00	m2	230,00
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8						
12	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemn. Wykonana betonem telekomunikacyjne	szt	2,00	szt.	- 2,00
13	wycena własna	Uszczelnienie połączeń krawężników z istniejącą nawierzchnią bitumiczną masą zalewową lub emulsją i grysami	m	12,00	m	12,00

14		Plantowanie (obrobienie na czysto) terenów między chodnikiem i jezdnią oraz ogrodzeniem z humusowaniem terenu gr. 5cm i obsianiem trawą				
	wycena					-
	własna	265,6*2+265,6*1	m2	796,80	m2	796,80