

## Przedmiar robót-RG-ZP-271.08.14

### Przebudowa zatoki postojowej w ul. Bogusza w Zwoleniu w Zwoleniu CPV 45233253-7

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8</b>						
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,50	km	0,50
2	D-01.02.04	Reczne rozbranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z wywiezieniem materiałów z rozbórki na odległość do 3 km 30m	m	30,00	m	30,00
3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie obrzeży betonowych gr. 6cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem materiałów z rozbórki na odl. Do 1km 10m	m	10,00	m	10,00 -
4		Korekcyjne cięcie mechaniczne nawierzchni bitumicznej	m	35,00	m	35,00
<b>ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8</b>						
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta i zdjęcie humusu śr. gł. 30 cm z transportem urobku na odl. Do 10 km 35*5,5*0,3	m3	57,75	m3	- 57,75
<b>ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0</b>						
6	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem 35+7+20	m	62,00	m	- 62,00
<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9</b>						
7	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV pod zatokę 35+*5,5	m2	192,50		- 192,50
8	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 10cm na zatoce	m2	192,50	m2	192,50
9	D-04.06.01	Podbudowa na zatoce betonu B-20 wraz z pielęgnacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	192,50	m2	192,50
<b>CHODNIKI Kod CPV 45233253-7</b>						
10	D-08.02.02 (analogia)	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem na zatoce (zatoka kostka typu BEHATON)	m2	192,50	m2	192,50