

Przedmiar robót-RG-ZP-271.08.14

Przebudowa chodnika w ul.Aleja Pokoju w Zwoleniu 435 mb szer. 1,5m (północna i południowa) Kod CPV 45233253-7

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i pomiary wysokościowe	km	0,44	km	0,44
2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych gr. 7cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km 1,5*(1,27+5,6+19,7+3,3+4,5+14,3+1,6+14,8+10,9+8,6+9,5+14,1+17,8+10,3+28,4)+1,5*(13,2+4,5+16,7+5,7+12,6+12,7+22,9+6,9+17,9+4,8+14,4+14,4+19,1+6,4+11,7+9,2+7,6)	m2	526,45	m2	526,45
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków i innych elementów betonowych gr. 12-15cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km (3,8+3,6+3,7+3,8+4,8+4,2+4,7+4,4+4,8)* 4,2 +(2,6+3+4,5+4,5+3,9+3,5+4,3+4,1+9,3+5,8+4,4+3,9+5,4+3,5)* 4,2	m2	422,10	m2	422,10
ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0						
4	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych kolorowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowo - cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży 2*(1,27+5,6+19,7+3,3+4,5+14,3+1,6+14,8+10,9+8,6+9,5+14,1+17,8+10,3+28,4)+2*(13,2+4,5+16,7+5,7+12,6+12,7+22,9+6,9+17,9+4,8+14,4+14,4+19,1+6,4+11,7+9,2+7,6)+161	m	825,00	m	825,00
PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
5	D-04.01.01	Koryto wykonywane na zjazdach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 30cm (3,8+3,6+3,7+3,8+4,8+4,2+4,7+4,4+4,8)* 4,2 +(2,6+3+4,5+4,5+3,9+3,5+4,3+4,1+9,3+5,8+4,4+3,9+5,4+3,5)* 4,2	m2	422,10	m2	422,10
6	D-04.01.01	Koryto wykonywane na chodnikach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 10cm 1,7*(1,27+5,6+19,7+3,3+4,5+14,3+1,6+14,8+10,9+8,6+9,5+14,1+17,8+10,3+28,4)+1,7*(13,2+4,5+16,7+5,7+12,6+12,7+22,9+6,9+17,9+4,8+14,4+14,4+19,1+6,4+11,7+9,2+7,6)	m2	596,64	m2	596,64
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV zjazdy: 422,10 chodniki: 1,5*(350,97)	m2	422,10	m2	-
			m2	526,45		-
		Razem:	m2	948,55		948,55
8	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości chodniki i zjazdy	m2	948,55	m2	948,55
9	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy na zjazdach z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarńi o wytrzymałości 2.5-5.0MPa wraz z pielęgnacją grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	422,10	m2	422,10
CHODNIKI Kod CPV 45233253-7						
10	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	526,45	m2	526,45

11	D-08.02.02	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	422,10	m2	422,10
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8				
12	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemn. Wykonana betonem telekomunikacyjne	szt	2,00	szt.	- 2,00
13	wycena własna	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenów między chodnikiem i jezdnią oraz ogrodzeniem z humusowaniem terenu gr. 5cm i obsianiem trawą 332,77*2	m2	665,54	m2	- 665,54