

Kosztorys ofertowy-RG-ZP-271.08.14

sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (Dz. U. Nr 1308/2004, poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

**Przebudowa chodnika w ul. Aleja Pokoju w Zwoleń
435mb szer. 1,5m (strona północna i południowa)**

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8				-
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i pomiary wysokościowe	km	0,44		
2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych gr. 7cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km	m2	526,45		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków i innych elementów betonowych gr. 12-15cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km	m2	422,10		
		ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0				-
4	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych szarych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowo-cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży	m	825,00		
		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				-
5	D-04.01.01	Koryto wykonywane na zjazdach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 30cm	m2	422,10		
6	D-04.01.01	Koryto wykonywane na chodnikach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 10cm	m2	596,64		
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV	m2	948,55		
8	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości chodniki i zjazdy	m2	948,55		
9	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy na zjazdach z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarni o wytrzymałości 2.5-5.0MPa wraz z pielęgnacją grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	422,10		
		CHODNIKI Kod CPV 45233253-7				-
10	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	526,45		
11	D-08.02.02	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	422,10		
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8				
12	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziem. Wykonana betonem telekomunikacyjne	szt.	2,00		-
13	wycena własna	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenów między chodnikiem i jezdnią oraz ogrodzeniem z humusowaniem terenu gr. 5cm i obsianiem trawą	m2	665,54		

RAZEM:

VAT 23%

R A Z E M:

słownie:.....
.....

(pieczęć i podpis)