

Przedmiar robót-RG-ZP-271.08.14

Przebudowa chodnika w ul.Targowej w Zwoleniu 350 mb szer. 1,5m (strona zachodnia) Kod CPV 45233253-7

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i pomiary wysokościowe	km	0,35	km	0,35
2	wycena własna	Mechaniczne frezowanie pni drzew na głębokość min. 15 cm poniżej poziomu gruntu - średnice pni 30-60 cm	szt	10,00	szt	10,00
ODWODNIENIE Kod CPV 45230000-8						
3	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików - kanał z rur PCv o śr. 160mm z podłączeniem do studni ściekowych i rewizyjnych	m	2,00	m	2,00
4	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm z gł. 1.0m włazem żeliwnym typu ciężkiego n wraz z podłączeniem do istniejącego przepustu z rur HDPE 40cm	szt.	1,00	szt.	1,00
5	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych żelbetowych o średnicy 500mm z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem z podłączeniem do przykanalika	szt.	1,00	szt.	1,00
ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0						
6	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem na zjazdach 14*5	m	70,00	m	- 70,00
7	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych szarych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowo - cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży 2*(25,5+13,8+5+18,3+4,2+98,9+16,5+27,5+12,3+24,6+35)+56	m	619,20	m	- - 619,20
PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
8	D-04.01.01	Koryto wykonywane na zjazdach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 30cm (5+5,2+4+4,8+6,5+6) *3,5+ (5+5+5+5+5+5+5+5) * 1,5	m2	170,25	m2	170,25
9	D-04.01.01	Koryto wykonywane na chodnikach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 10cm 1.7*(25,5+13,8+5+18,3+4,2+78,9+16,5+27,5+12,3+24,4+35)+20	m2	464,38	m2	464,38
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV zjazdy: 170,25	m2	170,25	m2	- -
		chodniki: 1,5*(261,4)+20	m2	412,10		
		Razem:	m2	582,35		582,35
11	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości chodniki i zjazdy	m2	582,35	m2	582,35 -
12	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy na zjazdach z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarni o wytrzymałości 2.5-5.0MPa wraz z pielęgnowaniem grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	170,25	m2	170,25
CHODNIKI Kod CPV 45233253-7						
13	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej(wzór do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	412,10	m2	412,10
14	D-08.02.02	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	170,25	m2	170,25

		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8				
15	wycena własna	Uszczelnienie połączeń krawężników z istniejącą nawierzchnią bitumiczną masą zalewową lub emulsją i grysami	m	70,00	m	70,00
16	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemn. Wykonana betonem telekomunikacyjne	szt	2,00	szt	2,00
17	wycena własna	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenów między chodnikiem i jezdnią oraz ogrodzeniem z humusowaniem terenu gr. 5cm i obsianiem trawą 261,4x2	m2	522,80	m2	- 522,80