

Przedmiar robót-RG-ZP-271.08.14

Przebudowa chodnika w ul.Krakowskiej w Zwoleniu 129 mb szer. 1,5m (strona zachodnia i wschodnia) Kod CPV 45233253-7

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i pomiary wysokościowe	km	0,13	km	0,13
2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych gr. 7cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km 1,5*(265,6)+24+36	m2	328,65	m2	328,65 -
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków i innych elementów betonowych gr. 12-15cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km (5+3,5+9,3+4,3+4,4+4+4+2,7+7,5+4,4+3,5)* 4,2+ 10	m2	247,72	m2	247,72 -
4	D-01.02.04	Rozbranie krawężników betonowych 15x30cm bez ławy wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km 7+5+11+6+6+6+6+5+10+6+5,5+24	m	103,50	m	103,50 -
ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0						
5	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem na zjazdach j/w	m	103,50	m	- 103,50 -
6	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych kolorowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowo - cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży 2*(19+20,6+5,2+12,2+7,8+8,1+26+21,3+10+4,8+17,4+14+7,9+4,8)+8*(12)+16	m	291,90	m	- - 291,90
PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
7	D-04.01.01	Koryto wykonywane na zjazdach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 30cm (5+3,5+9,3+4,3+4,4+4+4+2,7+7,5+4,4+3,5)* 4,2+ 10	m2	247,72	m2	247,72
8	D-04.01.01	Koryto wykonywane na chodnikach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 10cm 1.7*(19+20,6+5,2+12,2+7,8+8,1+26+21,3+10+4,8+17,4+14+7,9+4,8)+24+36	m2	364,47	m2	364,47
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV zjazdy: 247,72	m2	247,72	m2	- -
		chodniki: 1,5*(265,6)+24+36	m2	328,65		-
		Razem:	m2	576,37		576,37
10	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości chodniki i zjazdy	m2	576,37	m2	576,37 -
11	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy na zjazdach z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarni o wytrzymałości 2.5-5.0MPa wraz z pielęgnacją grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	247,72	m2	247,72
CHODNIKI Kod CPV 45233253-7						
12	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	328,65	m2	328,65

13	D-08.02.02	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	247,72	m2	247,72
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8						
14	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemn. Wykonana betonem telekomunikacyjne	szt	2,00	szt.	- 2,00
15	wycena własna	Uszczelnienie połączeń krawężników z istniejącą nawierzchnią bitumiczną masą zalewową lub emulsją i grysami	m	103,50	m	103,50
16	wycena własna	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenów między chodnikiem i jezdnią oraz ogrodzeniem z humusowaniem terenu gr. 5cm i obsianiem trawą 291,90*2	m2	583,80	m2	- 583,80