

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY OSP NA
CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : JASIEŃ KOLONIA DZ. NR 1 GMINA ZWOLEŃ
INWESTOR : GMINA ZWOLEŃ
ADRES INWESTORA : 26-700 ZWOLEŃ, PLAC KOCHANOWSKIEGO 1
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE ŚWIETLICY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	STAN ZEROWY						
2.1	Roboty ziemne						
2.2	Fundamenty i ściany fundamentowe						
2.3	Docieplenie ścian fundamentowych						
3	STAN SUROWY						
3.1	Ściany						
3.2	Stropy						
3.3	Dach						
3.4	Podłoża pod posadzki						
3.5	Ścianki działowe						
3.6	Stolarka i ślusarka zewnętrzna						
4	STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY						
4.1	Tynki wewnętrzne i okładziny						
4.2	Izolacje podposadzkowe i warstwy wyrównujące						
4.3	Posadzki						
4.4	Stolarka i ślusarka wewnętrzna						
4.5	Malowanie						
5	STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY						
5.1	Elewacje						
5.2	Podjazd						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	2.00		
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.00		
3 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	4.00		
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3.21		
5 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.00		
6 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	6.44		
7 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	2.00		
8 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	12.28		
9 d.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust	m ²	67.60		
10 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	109.88		
11 d.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półpust	m ²	2.79		
12 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	18.58		
13 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0.24		
14 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych - ceowników 80 mm	m	6.00		
15 d.1	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm	szt.	12.00		
16 d.1	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami M16	szt.	6.00		
17 d.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	6.00		
18 d.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0.90		
19 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1.27		
20 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	104.51		
21 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	33.99		
22 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	28.41		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		STAN ZEROWY				
2.1		Roboty ziemne				
23 d.2. 1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	73.64		
24 d.2. 1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	73.64		
25 d.2. 1	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³	73.64		
26 d.2. 1	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 45 cm z darnią z przewozem taczakami	m ²	58.89		
27 d.2. 1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	18.00		
28 d.2. 1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	17.21		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.2. 1	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³	21.40		
30 d.2. 1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	19.51		
31 d.2. 1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	19.51		
Razem dział: Roboty ziemne						
2.2	Fundamenty i ściany fundamentowe					
32 d.2. 2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Beton B-7, 5. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³	75.00		
33 d.2. 2	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem SBS	m ²	7.50		
34 d.2. 2	KNR 9-15 0301-01	Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - chudy beton	m ²	7.50		
35 d.2. 2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu. Beton B-20	m ³	1.80		
36 d.2. 2	KNR AT-17 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm	80.00		
37 d.2. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm	t	0.01		
38 d.2. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm	t	0.06		
39 d.2. 2	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem SBS	m ²	6.00		
40 d.2. 2	KNR 9-15 0301-01	Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - ławy i ściany fundamentowe	m ²	6.00		
41 d.2. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	2.48		
Razem dział: Fundamenty i ściany fundamentowe						
2.3	Docieplenie ścian fundamentowych					
42 d.2. 3	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	40.72		
43 d.2. 3	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	69.12		
44 d.2. 3	KNR 9-15 0102-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych preparatem SBS	m ²	78.12		
45 d.2. 3	KNR 9-15 0201-01	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane - pierwsza warstwa	m ²	78.12		
46 d.2. 3	KNR 9-15 0201-02	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane - druga warstwa	m ²	78.12		
47 d.2. 3	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych preparatem SBS	m ²	3.55		
48 d.2. 3	KNR 9-15 0301-01	Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - ściany fundamentowe	m ²	3.55		
49 d.2. 3	ZKNR C-1 0306-01 analogia	Docieplenie ścian piwnic płytami styroduru gr. 12 cm mocowanymi punktowo elastyczną masą bitumiczną	m ²	41.70		
Razem dział: Docieplenie ścian fundamentowych						
Razem dział: STAN ZEROWY						
3	STAN SUROWY					
3.1	Ściany					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
50 d.3. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	3.94		
51 d.3. 1	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	1.00		
52 d.3. 1	ZKNR C-2 0703-04 analogia	Wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej i osadzenie prętów fi 12 mm	szt.	28.00		
53 d.3. 1	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²	36.07		
54 d.3. 1	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	2.00		
55 d.3. 1	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	1.00		
56 d.3. 1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	7.80		
57 d.3. 1	KNR 9-07 0207-02 analogia	Komin spalinowy z przewodem wentylacyjnym 25x36 cm dł. 5,0 m	kpl.	1.00		
Razem dział: Ściany						
3.2		Stropy				
58 d.3. 2	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod wieniec żelbetowy	m	6.01		
59 d.3. 2	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek prefabrykowanych	gniazd.	10.00		
60 d.3. 2	KNR-W 2-02 0214-01 analogia	Stropy gęstożebrowe TERIVA 4,0/2	m ²	42.13		
61 d.3. 2	KNR 2-02 0212-11	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych - beton B-20	m ³	7.25		
62 d.3. 2	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - beton B-20	m ³	0.76		
63 d.3. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm	t	0.02		
64 d.3. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm	t	0.07		
65 d.3. 2	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie strefy przypodporowej siatkami	m ²	142.80		
Razem dział: Stropy						
3.3		Dach				
66 d.3. 3	KNR 2-02 0123-02	Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami klinkierowymi grubości 1/2 ceg.	m ²	3.84		
67 d.3. 3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	0.41		
68 d.3. 3	KNR 2-02 0817-02	Osiatkowanie wylotów kanałów wentylacyjnych siatką ze stali nierdzewnej	m ²	0.18		
69 d.3. 3	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.14		
70 d.3. 3	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.14		
71 d.3. 3	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.04		
72 d.3. 3	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.14		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
73 d.3. 3	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.54		
74 d.3. 3	KNR 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²	35.89		
75 d.3. 3	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	35.89		
76 d.3. 3	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	17.79		
77 d.3. 3	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty	m ²	38.43		
78 d.3. 3	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²	38.43		
79 d.3. 3	NNRNKB 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu	m ²	38.43		
80 d.3. 3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²	1.48		
81 d.3. 3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²	7.43		
82 d.3. 3	KNR 2-02 0515-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej	szt.	1.00		
83 d.3. 3	KNR 7-28 0208-01	Przebiecie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana	otw.	7.00		
84 d.3. 3	KNR-W 2-02 2605-01	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podsufitka	m ²	8.55		
85 d.3. 3	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacja pozioma z folii - paroizolacja	m ²	232.95		
86 d.3. 3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	232.95		
Razem dział: Dach						
3.4	Podłóża pod posadzki					
87 d.3. 4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek do zapraw	m ³	77.56		
88 d.3. 4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu B15	m ³	23.27		
Razem dział: Podłóża pod posadzki						
3.5	Ścianki działowe					
89 d.3. 5	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	16.95		
90 d.3. 5	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	35.32		
Razem dział: Ścianki działowe						
3.6	Stolarka i ślusarka zewnętrzna					
91 d.3. 6	KNR 2-02 0121-05	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x8 cm	m ²	1.44		
92 d.3. 6	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	1.00		
93 d.3. 6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne antwłamaniowe, naświetle przeszkłone szkłem bezpiecznym, od zewnątrz szyba P4, samozamykacz	m ²	2.31		
Razem dział: Stolarka i ślusarka zewnętrzna						
Razem dział: STAN SUROWY						
4	STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY					
4.1	Tynki wewnętrzne i okładziny					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
94 d.4. 1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	69.21		
95 d.4. 1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	33.99		
96 d.4. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	161.49		
97 d.4. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	79.31		
98 d.4. 1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²	80.45		
99 d.4. 1	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach	m ²	40.35		
100 d.4. 1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	6.36		
101 d.4. 1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	15.40		
102 d.4. 1	KNR 2-02 2004-01	Obud.pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	3.50		
103 d.4. 1	KNR AT-43 0310-01 analogia	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.	3.00		
104 d.4. 1	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m ²	332.91		
105 d.4. 1	KNR 2 0903-08	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m ²	95.78		
106 d.4. 1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	95.78		
107 d.4. 1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	24.80		
108 d.4. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	311.16		
109 d.4. 1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	153.29		
110 d.4. 1	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²	2.04		
111 d.4. 1	KNR 0-28 2622-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.5 cm na ścianach metodą lekką z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej mineralnej i pomalowaniem	m ²	65.17		
Razem dział: Tynki wewnętrzne i okładziny						
4.2	Izolacje podposadzkowe i warstwy wyrównujące					
112 d.4. 2	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS	m ²	153.29		
113 d.4. 2	KNR 9-15 0301-02	Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS 3,2 mm - podłoża betonowe na gruncie	m ²	153.29		
114 d.4. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	153.29		
115 d.4. 2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacja pozioma z folii PEj gr. 0.2 mm	m ²	153.29		
116 d.4. 2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko zbrojona włókna stalowymi w ilości 20 kg/m3	m ²	153.29		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Izolacje podposadzkowe i warstwy wyrównujące						
4.3		Posadzki				
117 d.4. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	153.29		
118 d.4. 3	ZKNR C-1 0309-04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej	m ²	25.94		
119 d.4. 3	ZKNR C-1 0309-06	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m	46.28		
120 d.4. 3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - układane w karo	m ²	51.59		
121 d.4. 3	NNRNKB 202 2809-01 analogia	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na zaprawie klejowej	m	26.78		
122 d.4. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	101.70		
123 d.4. 3	KNR 2-02 0616-02 analogia	Izolacje z folii i pianki podkładowej pod panele	m ²	101.70		
124 d.4. 3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 gr. 8 mm	m ²	101.70		
Razem dział: Posadzki						
4.4		Stolarka i ślusarka wewnętrzna				
125 d.4. 4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone pojedynczo szybą bezpieczną	m ²	4.62		
126 d.4. 4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzniesienia ścian	szt.	7.00		
127 d.4. 4	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe wewnętrzne , gładkie, z dużą szybą, laminowane, trójkawiasowe z kratką wentylacyjną	m ²	3.20		
128 d.4. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe wewnętrzne , gładkie, pełne, laminowane, trójkawiasowe	m ²	9.00		
129 d.4. 4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	7.00		
130 d.4. 4	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	7.00		
131 d.4. 4	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami z płyt HPL	m ²	3.91		
132 d.4. 4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż odbojnicy 30x2 cm z płyty wiórowej twardej wykończonej laminatem	m	48.16		
133 d.4. 4	KNR 2-02 1218-04	Dostawa i montaż uchwyty dla n/s przy sedesie	szt.	2.00		
134 d.4. 4	KNR 2-02 1218-04	Dostawa i montaż uchwyty dla n/s przy umywalce	szt.	2.00		
Razem dział: Stolarka i ślusarka wewnętrzna						
4.5		Malowanie				
135 d.4. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	313.20		
136 d.4. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	153.29		
137 d.4. 5	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	98.43		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
138 d.4. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z grunto- waniem	m ²	153.29		
139 d.4. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowy- mii powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	214.77		
Razem dział: Malowanie						
Razem dział: STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY						
5		STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY				
5.1		Elewacje				
140 d.5. 1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²	13.25		
141 d.5. 1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pia- nobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	3.68		
142 d.5. 1	KNR 0-28 2624-04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.15 cm na ścianach metodą lekką wraz z przygotowaniem pod- łoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej silika- towej 2,0 mm	m ²	191.12		
143 d.5. 1	KNR 0-28 2624-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm na ościeżach metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej si- likatowej gr.2.0 mm	m ²	6.87		
144 d.5. 1	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mi- neralnej do ścian z cegły	szt.	1188.00		
145 d.5. 1	KNR 0-28 2623-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą - ochrona narożników okiennych profilami z siatką	m	34.35		
146 d.5. 1	KNR 0-28 2623-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą - ochrona narożników ścian	m	15.10		
147 d.5. 1	KNR 0-28 2623-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej na ścianach	m ²	99.82		
148 d.5. 1	KNR 0-28 2629-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listw startowych do podłoża z betonu	m	46.51		
149 d.5. 1	KNR 0-28 2630-05 analogia	Tynk cienkowarstwowy malowanie farbą silikatową	m ²	197.99		
150 d.5. 1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	204.37		
151 d.5. 1	KNR 2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	204.37		
152 d.5. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań	m-g	182.07		
153 d.5. 1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²	2.57		
Razem dział: Elewacje						
5.2		Podjazd				
154 d.5. 2	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- dami samowładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III)	m ³	4.24		
155 d.5. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton	m ³	0.34		
156 d.5. 2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacja pozioma z folii hydroizolacyjnej gr. 0.3 mm	m ²	3.43		
157 d.5. 2	KNR 2-02 0206-01 206-05	Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	6.43		
158 d.5. 2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	12.86		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
159 d.5. 2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	12.86		
160 d.5. 2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto- wym - piasek	m ³	2.13		
161 d.5. 2	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty , gr.15cm płaskie z betonu B-37	m ²	5.04		
162 d.5. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 12 mm	t	0.45		
163 d.5. 2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamion- kowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	3.92		
164 d.5. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	3.00		
165 d.5. 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2.04		
166 d.5. 2	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	1.00		
167 d.5. 2	KNR 2-02 1207-06	Balustrady zewnętrzne pochylni jednopłaszczyznowe o łącznej masie 48,53 kg kg	m	3.80		
Razem dział: Podjazd						
Razem dział: STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: