

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. /m2/
1	WIATROLAP	gres	5,69
2	KORYTARZ	gres	19,96
3	ŚWIETLICA	panele	67,60
4	BIBLIOTEKA	panele	34,10
5	WC DAM. I NIEPEŁN.	gres	5,62
6	WC MĘSKIE	gres	6,98
7	POM. SOCJALNE	gres	4,51
8	POM. PORZĄDKOWE	gres	2,04
9	KOTŁOWNIA	gres	6,79
RAZEM			153,29

TABELA UZGODNIEŃ MIĘDZYBRANŻOWYCH			
UZGODNIONO	data	nazwisko	podpis
architektura	12.2011r.	mgr inż. arch. Witold Malmon	
konstrukcje	12.2011r.	inż. Tadeusz Sokołowski	
Instal. wod.-kan.	12.2011r.	mgr Inż. Marek Lis	
Instal. c.o.	12.2011r.	mgr Inż. Marek Lis	
Instal. went. mech.	12.2011r.	mgr Inż. Marek Lis	
Instal. elektr.	12.2011r.	techn. Krzysztof Krawczyk	

UWAGA:
- PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I STROPY WYKONAĆ WG PROJEKTÓW INSTALACJI,
- OTWORY WENT. MECHAN. W STROPIE LOKALIZOWAĆ W PRZESTRZENI MIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI (CO 60cm)
- PIONY KANAL. OBUDOWAĆ PŁYTAMI GIPS.-KARTON, DRZWICZKI W OBUDOWIE PIONÓW DOSTOSOWAĆ DO REWIZJI NA KANAL. OK. 1,0M NAD POSADZKĄ
- KANAŁY WENT. MECHANICZNEJ PIONOWE I POZIOME OBUDOWAĆ PŁYTAMI GIPS.-KARTON WODOCHRONNYMI GR. 12,5MM NA RUSZCIE STAL. SYSTEMOWYM WG KOSZTORYSU W PROJEKCIE BRANŻOWYM

RZUT PARTERU 1:50

INWESTOR: Gmina Zwoleń
26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1

AUT. OPRACOW.: BIURO USŁUG TECHNICZNYCH MAREL-PROJEKT
ul. Tenczyńska 5A/32 tel. 36-400 Rzeszów
NIP / Fax. 5650 362 26 36, E-mail: marelprojekt@wp.pl

TEMAT: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istn. budynku remizy OSP na cele świetlicy wiejskiej Gm. Zwoleń, m. Jastrzębiec Kolonia dz. nr 1

BRANŻA: P.B.W. | AUT. PROJ.: ARCH.

RZUT PARTERU | SKALA: 1:50 | DATA: 13/11 | NR ARCH.:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Witold Malmon | DATA I PODPIS: 11.2011 | SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Lis | DATA I PODPIS: 11.2011 | NR ARCH.: 2

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE