

Znak sprawy: RG-ZP-271.16.14

DTK STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Adam Derlatka

ul. Warzywna 17/1 26-600 Radom

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji	Budowa placu zabaw nad zalewem w Zwoleniu	
Inwestor	Gmina Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń	
Lokalizacja	Przy zbiegu ulic Perzyny i Sportowej, działka nr 2140/51, 26-700 Zwoleń	
Opracowanie	mgr inż. arch. Adam Derlatka	Data 01.2014

**Wspólny słownik zamówień CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

Przedmiar robót				
L.p./podstawa	Opis pozycji, wyliczenia, ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn. miary
1	Elementy placu zabaw			
1.1/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego - Zestaw rekreacyjny czterowieżowy o konstrukcji metalowej.	1		szt.
1.2/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Huśtawka wahadłowa podwójna.	1		szt.
1.3/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Urządzenie linowe z przejściem rurowym.	1		szt.
1.4/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Karuzela talerzowa z siedziskami HDPE.	1		szt.
1.5/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Huśtawka na sprężynie z grą labirynt.	1		szt.
1.6/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Urządzenie sprawnościowe w formie walca obrotowego.	1		szt.
1.7/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Huśtawka sprężynowa.	1		szt.
1.8/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Huśtawka sprężynowa.	1		szt.
1.9/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Huśtawka sprężynowa dla czterech osób.	1		szt.
1.10/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Ławka betonowa z oparciem	2		szt.
1.11/kalkulacja własna	Zakup i montaż przy użyciu prefabrykatów betonowych urządzenia zabawowego – Regulamin placu zabaw	1		szt.
2	Nawierzchnia placu zabaw			
2.1 /KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad. 226*0,3=67,80 m ³	67,80		m ³
2.2 /Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni piaskowej grubości 30 cm z piasku o uziarnieniu 0,2-2,0 mm, zgodna z norma PN-EN 1176 i PN-EN 1177	226,00		m ²
3	Ogrodzenie placu zabaw			
3.1 /kalk. własna	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w postaci płotka panelowego wys. 1,0 m, pręt Ø 5 mm, całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo (ogrodzenie zgodne z PN-EN 1176 i PN-EN 1177)	87,00		mb
3.2 /Kalkulacja własna	Wykonanie wejścia na plac zabaw w postaci furtki panelowej wys. 1,0 m, pręt Ø 5 mm, całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo (furtka zgodna z PN-EN 1176 i PN-EN 1177)	2,00		szt.