


Marel-Projekt

Radom ul Traugutta 54/12

Edytor Krzysztof Krawczyk
Telefon
faks
e-Mail

Sala 9 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	340	195	456	0.574
Podłoga	20	255	165	338	0.649
Sufit	70	52	37	61	0.702
Ściany (4)	50	119	36	309	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.300 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	3	ES-SYSTEM S.A. 4844201 MODERNA 2 600 (1.000)	4000	34.0
W sumie:			12000	102.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.25 \text{ W/m}^2 = 1.25 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 24.00 m^2)