


Marel-Projekt

Radom ul Traugutta 54/12

Edytor Krzysztof Krawczyk
 Telefon
 faks
 e-Mail

Sala lekcyjna 4 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m,
 Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:78

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	315	235	414	0.745
Podłoga	20	249	151	371	0.607
Sufit	70	52	35	58	0.683
Ściany (4)	50	116	37	191	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
 Siatka: 64 x 64 Punkty
 Margines: 0.500 m

UGR

Wzdłuż-
 Lewa ściana 17
 Dolna ściana 17
 (CIE, SHR = 0.25.)

W poprzek

W poprzek

do osi oświetlenia

18

18

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM S.A. 4844201 MODERNA 2 600 (1.000)	4000	34.0
W sumie:			16000	136.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.78 \text{ W/m}^2 = 1.20 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 36.00 m^2)