


Marek-Projekt

Radom ul Traugutta 54/12

Edytor Krzysztof Krawczyk
 Telefon
 faks
 e-Mail

Pracownia 19 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
 Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:78

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	635	415	730	0.654
Podłoga	20	513	279	707	0.543
Sufit	70	105	68	122	0.650
Ściany (4)	50	227	78	510	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
 Siatka: 32 x 32 Punkty
 Margines: 0.500 m

UGR

Lewa ściana 17
 Dolna ściana 17
 (CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	10	ES-SYSTEM S.A. 4844201 MODERNA 2 600 (1.000)	4000	34.0
W sumie:			40000	340.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.08 \text{ W/m}^2 = 1.12 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 48.00 m^2)