


Marek-Projekt

Radom ul Traugutta 54/12

Edytor Krzysztof Krawczyk  
 Telefon  
 faks  
 e-Mail

## Korytarz 2 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Wysokość montażu: 2.900 m,  
 Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:158

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	170	75	233	0.445
Podłoga	20	151	67	197	0.443
Sufit	70	32	19	41	0.602
Ściany (4)	50	76	20	241	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.300 m  
 Siatka: 128 x 16 Punkty  
 Margines: 0.300 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM S.A. 4844201 MODERNA 2 600 (1.000)	4000	34.0
W sumie:			16000	136.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $2.58 \text{ W/m}^2 = 1.52 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $52.80 \text{ m}^2$ )