




Marek-Projekt

Radom ul Traugutta 54/12

Edytor Krzysztof Krawczyk  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Pomieszczenie 1 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:165

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	199	123	290	0.616
Podłoga	20	146	90	186	0.619
Sufit	70	54	35	487	0.644
Ściany (4)	50	103	57	188	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 32 Punkty  
Margines: 0.500 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	5	ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540 (1.000)	4300	40.0
W sumie:			21500	200.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $3.11 \text{ W/m}^2 = 1.56 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $64.40 \text{ m}^2$ )