

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa odcinka drogi gminnej j . Jasieniec Kolonia - Podborek  
nr ewidencyjny drogi 450522W działka nr ewid. 322 gm. Zwolen**

Lp.	Opis elementu rozliczeniowego	Jed. Obmiar.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe,	km	0,985		
2	Wykonanie robót ziemnych na głębokość 25,0 cm z wbudowaniem urobku na terenie budowy ( 20,0*1,5)+( 8,0+5,0)*1,5/2	m2	39,75		
3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z nadaniem spadków- ścinka poboczy z odwozem nadmiaru poza teren budowy na odległość do 5 km Jezdnia wraz z poboczami 985,0*5,0	m2	4 925,00		
<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9</b>					
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 20,0 cm mijanka (20,0*1,5)+(8,0+5,0)*1,5/2	m2	39,75		
5	Wykonanie podbudowy warstwa dolna wykonana układarką z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 8,0-12.0 cm średnio 10,0 cm (985,0*5,0)	m2	4 925,00		
6	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - ( 985,0*3,5)+(20,0*1,5)+(8,0+5,0)*1,5/2	m2	3 487,25		
<b>NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9</b>					
7	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm ( 985,0*3,5 ) + ( 20,0*1,5 ) + (8,0+5,0)*1,5/2	m2	3 487,25		
<b>ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9</b>					
8	Ustawienie tablic znaków: A-30 z tabliczką T-1 z napisem "koniec drogi utwardzonej" szt, 1 , A-7 szt. 1	szt	2,00		
9	Ustawienie wraz z zabetonowaniem słupków do znaków drogowych z rur ocynkowanych fi 60 mm	szt	2,00		
10	Ulepszenie nawierzchni poboczy szer. 0.75 m - mieszanką sortowaną 0/31mm gr. 5 cm(985,0*0,75*2)	m2	1 477,50		
				RAZEM	
				PODATEK VAT 23%	
				OGÓŁEM BRUTTO	

słownie: .....

podpis osoby uprawnionej