

Przedmiar robót

**Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia - Podborek
nr ewidencyjny drogi 450522W działka nr ewid. 322 gm. Zwolen
dł. 985 mb, szer. jezdni 3,5 m
branża drogowa
CPV 45233000-9**

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Jednostka rozliczeniowa	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe,	km	0,985
2	D-04.01.01	Wykonanie robót ziemnych na głębokość do 25,0 cm z wbudowaniem urobku na terenie budowy (20,0*1,5)+(8,0+5,0)*1,5/2	m2	39,750
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z nadaniem spadków- ścinka poboczy z odwozem nadmiaru poza teren budowy na odległość do 5 km Jezdnia wraz z poboczeniami 985,0*5,0	m2	4 925,00
		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9		
4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 20,0 cm mijanka (20,0*1,5)+(8,0+5,0)*1,5/2	m2	39,75
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy warstwa dolna wykonana układarką z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 8,0-12,0 cm średnio 10,0 cm (985,0*5,0)	m2	4 925,00
6	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstwy konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - (985,0*3,5)+(20*1,5)+(8,0+5,0)*1,5/2	m2	3 487,25
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9		
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (985,0*3,5) + (20,0*1,5) + (8,0+5,0)*1,5/2	m2	3 487,25
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9		
8	D-07.01.02	Ustawienie tablic znaków: A-30 z tabliczką T-1 z napisem "koniec drogi utwardzonej" szt. 1 , A-7 szt. 1	szt	2,00
9	D-07.01.02	Ustawienie wraz z zabetonowaniem słupków do znaków drogowych z rur ocynkowanych fi 60 mm	szt	2,00
10	D-04.04.02 (analogia)	Ulepszenie nawierzchni poboczy szer. 0.75 m - mieszanką sortowaną 0/31mm gr. 5 cm (985,0*0,75*2)	m2	1 477,50