

Dotyczy zamówienia: ZP-271.RW.10.20.RG

**Doposażenie w urządzenia rekreacyjne terenu przy PSP w Sydole.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zestawu zabawowego na profilu 80 x80?

**Odpowiedź**

Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (minimum dwukrotnie), urządzenia sprawnościowe malowane w kolorach siwym i granatowym. Ponadto wszystkie urządzenia powinny spełniać minimalne parametry określone przez podane normy stosowane przy wyposażeniu placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz posiadać świadectwa jakości. Podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie minimalnych parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych od podanych w projekcie. Dopuszczalne odchylenie granicy  $\pm 10\%$  wartości określonych w specyfikacji parametrów. Ponadto w przypadku przekroju profili, elementów montażowych i innych oprócz kwadratowych i prostokątnych dopuszcza się również o kształcie okrągłym. Należy więc wszystkie podane parametry urządzeń traktować jako minimalne, wymagane również w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

**Dotyczy wszystkich miejscowości:**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń z certyfikatem wydanym przez inną jednostkę akredytującą niż PCA?

**Odpowiedź**

Należy przedstawić certyfikaty z akredytacją PCA.

**Pytanie 2**

Czy powyższe postępowanie wymaga nadzoru osoby o konkretnych uprawnieniach, np. kierownik budowy?

**Odpowiedź**

Powyższe postępowania nie wymagają nadzoru osoby o konkretnych uprawnieniach, np. kierownik budowy.

**Pytanie 3**

Czy konieczne jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej?

**Odpowiedź**

Nie jest wymagane wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Molendowski  
Zastępca Burmistrza