

Zwoleń, dn. 04.04.2019r.

Zamawiający

Gmina Zwoleń

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 6762210, fax 48 6762418,

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP-271.3.19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Józefów gm. Zwoleń”

Numer ogłoszenia o zamówieni **533528-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia co następuje:

Z uwagi na błędne dołączenie do dokumentacji przetargowej nieaktualnego kosztorysu ofertowego Zamawiający załącza aktualny kosztorys ofertowy, który jest zgodny z przedmiarem robót.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Molendowski
Zastępca Burmistrza

W załączeniu:

1. Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m Józefów gm Zwolen na działkach o nr ewid. 115, 116, 117, 158, 329 o długości 992,0 mb i szerokości nawierzchni 4,0 m

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych	km	0,992		
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				
2	D-02.00.01	Wykonanie koryta drogi na głębokość 24 cm z odwozem urobku poza teren budowy na odległość do 3 km	m2	545,60		
3	D-04.04.02	Wykonanie poszerzenia podbudowy kamiennej z mieszanki sortoawnej KSM 0/63 grubości 24 cm po zagęszczeniu	m2	545,60		
4	D-04.01.01	Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy równiarką i walcem drogowym	m2	3 507,60		
5	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na całej szerokości jezdni	m2	8 170,00		
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W50-70 dla ruchu KR1 grubości 4cm	m2	4 102,80		
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm jezdni <i>główna</i>	m2	4 003,60		
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				
8	D-02.01.01	Wykonanie poboczy drogi z mieszanki niesortowanej 0/31 wraz z zagęszczeniem szerokości średniej 0,5m i grubości 12 cm	m2	992,00		
9	D-07.02.01	Ustawienie tablic znaków drogowych A- 7 szt 1 , D-1 szt 2	szt	3,00		
10	D-07.02.01	Ustawienie tablic znaków T-6 szt 2	szt	2,00		
11	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur fi 50 mm wraz z wykonaniem fundamentu szt 3	szt	3,00		
					RAZEM netto:	
					Podatek VAT 23%	
					RAZEM BRUTTO:	

Słownie:
Data

.....
podpis osoby upoważnionej