

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjeździe z drogi powiatowej nr4515W Sydół przez wieś oraz na terenie Szkoły Podstawowej działka nr 190

Branża drogowa

CPV 45233120-6

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn. obm.	Przedmiar	ilość jedn. obm.
		Zjazd z drogi powiatowej			
1	D-05.03.11	Roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni na grubość 6 cm wraz nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych	m2	(5*4,3)+(2*7,8)	37,1
2	D-05.03.05	Nawierzchnia -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN-13108-1 o grubości warstwy 5,0 cm dla ruchu KR 3	m2	(5*4,3)+(2*7,8)	37,1
II		DROGA DOJAZDOWA NA TERENIE DZIAŁKI			
3	D-04.04.02	Wyrównanie i wzmocnienie podbudowy istniejącej z mieszanki sortowanej dolomitowej frakcji 0/31,5 warstwa grubości do 10 cm	m2	68,0*5,0	340,0
4	D-05.03.05	Nawierzchnia -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN-13108-1 o grubości warstwy 5,0 cm dla ruchu KR 3	m2	68,0*5,0	340,0
5	D-09.01.01	zielonych ziemią urodzajną z obsianiem nasionami traw o średniej grubości do 10 cm i szerokości do 1,5 m	m2	(68*1,5)+(34*1,5)	153,0

PROJEKTANT
Stanisław Wawrzak
 Stanisław Wawrzak
 Uprawnienia Bud. w zakresie dróg
 Nr Wa-167/02-MAZ/BO/5697/01