

## PRZEDMIAR ROBÓT

<b>Branża kosztorysu:</b>	<b>DROGI</b>	
<b>Inwestycja:</b>	<b>Roboty drogowe STREFA ZAMIESZKANIA - CENTRUM ZWOLENIA (OZNAKOWANIE)</b>	
Adres:	CENTRUM ZWOLENIA 26-700 ZWOLEŃ	
Kod CPV 1:	45233252-0	
Nazwa wg CPV 1:	Roboty w zakresie nawierzchni ulic	
Kod CPV 2:	45233262-3	
Nazwa wg CPV 2:	Strefy ruchu pieszego	
Inwestor:	Urząd Gminy	
Adres:	Plac Jana Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń	
Wykonawca:		
Adres:		
Sporządził:	Kadir Usługi Projektowe	
Sprawdził:		
Data opracowania	IV.2015	
	Inwestor	Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>45233120- 6 CPV</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE</b>			
1.1		Usuwanie z powierzchni jezdni oznakowania poziomego, 267 m2 (w tym 36 m2 grubowarstwowego i 231 m2 cienkowarstwowego) 267	m2 m2	 267,000	267,000
1.2	KNNR 6 0705-0200	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i krawędziowe,ciągłe malowane mechanicznie ( cienkowarstwowo) 353	m2 m2	 353,000	353,000
1.3	KNNR 6 0705-0600	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie ( cienkowarstwowo) 150	m2 m2	 150,000	150,000
1.4	KNNR 6 0702-0100	DEMONTAŻ słupków z rur stalowych o średnicy 50 mmz odwozem materiałów zw miejsce wskazane przez Inwestora (do 10 km) 42	szt. szt.	 42,000	42,000
1.5	KNNR 6 0702-0800	DEMONTAŻ znaków drogowych z odwiezieniem materiałów w miejsce wskazane przez Inwestora (do 10 km) 88	szt. szt.	 88,000	88,000
1.6	KNNR 6 0702-0100	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm 142	szt. szt.	 142,000	142,000
1.7	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 164	szt. szt.	 164,000	164,000