

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45233120- 6 CPV	OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE				
1.1		Usuwanie z powierzchni jezdni oznakowania poziomego, 267 m2 (w tym 36 m2 grubowarstwowego i 231 m2 cienkowarstwowego)	m2	267,000		
1.2	KNNR 6 0705-0200	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową,linie segregacyjne i krawędziowe,ciągłe malowane mechanicznie (cienkowarstwowo)	m2	353,000		
1.3	KNNR 6 0705-0600	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie (cienkowarstwowo)	m2	150,000		
1.4	KNNR 6 0702-0100	DEMONTAŻ słupków z rur stalowych o średnicy 50 mmz odwozem materiałów zw miejsce wskazane przez Inwestora (do 10 km) Krotność=0.8	szt.	42,000		
1.5	KNNR 6 0702-0800	DEMONTAŻ znaków drogowych z odwiezieniem materiałów w miejsce wskazane przez Inwestora (do 10 km)	szt.	88,000		
1.6	KNNR 6 0702-0100	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	142,000		
1.7	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt.	164,000		

Wartość kosztorysu:

Wartość końcowa kosztorysu: