

**Przedmiar robót**  
**Przebudowa drogi gminnej w m. Michalin gm.Zwoleń**

Lp	Nazwa ulicy lub położenie drogi	Opis robót wraz z przedmiarem	Jednostka obmiarowa	Ilość jednostek
1	Droga gminna w m.Michalin	1. Wykonanie rozbiórki nawierzchni bitumicznej /połączenie z istniejącą nawierzchnią/ z wbudowaniem na miejscu - w pobocze drogi $(3,0+3,0)*4,0=24,0$	m2	24,0
		2. Wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową podbudowy w ilości 0,3 kg/m 2 pasy o szerokości 0,5 m $455*05*2=455$	m2	455,0
		3. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70 dla KR 1 grubości 5 cm $455,0*4,0 = 1820,0$	m2	1820,0
		4. Wzmacnienie pobocza materiałem kamiennym 0/31 mm szerokości 50 cm o grubości 5 cm $455,0*0,8*2= 728,5$	m2	728,0